

# 工場立地法届出手引

令和4年3月

羽 島 市

## 凡　　例

### ☆法令の引用について

法令の引用は、次のように略語を使用した。

法	工場立地法（昭和 34 年法律第 24 号 最終改正平成 12 年 5 月 31 日）
一部改正法	工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律（昭和 48 年法律 108 号）
令	工場立地法施行令（昭和 49 年政令第 29 号）
規則	工場立地法施行規則（昭和 49 年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第 1 号）
準則	工場立地に関する準則（平成 10 年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省告示第 1 号）
運用通産	工場立地法の運用について（昭和 49 年 3 月 30 日付蔵調第 79 号、間酒 1-30、薬発第 289 号、49 食流第 1627 号、49 立局第 213 号、船監第 214 号、鉄車第 24 号）

# 目 次

## 第1 届出について

1	届出対象となる工場または事業場の範囲 -----	1
2	準則の遵守 -----	1
3	届出の種類 -----	1
4	届出者 -----	3
5	届出書類 -----	4
6	届出書類の作成方法 -----	5
7	届出の要領 -----	5
8	実施の制限 -----	5
9	届出の変更等 -----	6

## 第2 届出書様式・記載例

1	特定工場新設・変更届出書 -----	7
2	氏名（名称、住所）変更届出書 -----	29
3	特定工場承継届出書 -----	30
4	実施制限期間の短縮申請書 -----	31
5	修正届出書 -----	32
6	届出取下げ書 -----	33
7	特定工場廃止届出書 -----	34

## 第3 準 則

1	準 則 -----	35
2	既存工場の特例 -----	36
3	兼業の場合の取扱い -----	37
4	準則の適用計算例 -----	37

## 第4 法第4条、法第6条等の解釈について ----- 40

## 付表 生産施設面積の敷地面積に対する割合一覧表 ----- 45

## 第1 届出について

### 1 届出対象となる工場または事業場の範囲(法第6条第1項、令第1条、第2条)

製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業(水力、地熱発電所を除く。)、ガス供給業または熱供給業に係る工場または事業場であって、その規模が下記のいずれかに該当するもの(以下「特定工場」という。)

・一つの団地内における敷地面積	9,000 平方メートル以上
・建物の建築面積の合計	3,000 平方メートル以上

### 2 準則の遵守

新設または変更の届出にあっては、準則(P39以降に記載)に適合しない場合及び周辺の環境の保持に支障があると認めるときは、届出したものに対し、勧告及び変更命令を行います。

### 3 届出の種類


特定工場には、次の事由に該当する場合、それぞれ届出の義務があります。

#### (1) 新設の届出(法第6条第1項)

特定工場の新設(敷地面積もしくは建築面積を増加し、または既存の施設の用途を変更することにより、特定工場となる場合も含む。)を行う場合

※工場の新設を行う場合、工場開始時の90日前までに届出を要します。

埋立、造成工事を伴うもの → 埋立、造成工事の開始時



#### (2) 変更の届出(法第7条第1項、法第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)

特定の工場において、次の事項の変更を行う場合

- ア 既存工場(昭和49年6月28日に特定工場を設置している者又は新設工事中の者)で特定工場の規模を有する者が、昭和49年6月29日以後に最初の変更を行う場合。(一部改正法附則第3条第1項)  
イ 新設の届出又は、上に述べた変更の届出をした者が、その後変更を行う場合。(法第8条第1項)

##### ・次の事項の変更を行う場合

(ア)製品	(イ)敷地面積	(ウ)建築面積
(エ)生産施設の面積	(オ)緑地、環境施設の面積及び配置	

##### (ア) 製品変更

- 日本標準産業分類における三ヶタ分類に属する業種が、他の三ヶタ分類に属する業種となる場合(廃止、追加を含む)。
- 生産施設面積率の準則値が変わるような業種の変更。
- 既存生産施設用敷地係数が変わるような業種の変更。

#### (イ) 敷地面積の変更

工場敷地を買い増す場合、一部を売却する場合、子会社下請会社等に貸与する場合、公有水面を埋立てる場合等、工場の敷地面積の増加又は減少をいいます。

※ 工場敷地の買増し、一部を売却する場合は、当該不動産の移転登記の90日前までに敷地面積の変更の届出を要します。

#### (ウ) 建築面積の変更

同時に生産施設の面積、緑地等の環境施設の面積及び配置の変更を伴う建築面積の変更は届出を要します。

#### (エ) 生産施設の面積の変更

工場建屋、屋外プラント類等の増設、廃棄及びスクラップアンドビルト等は生産施設の面積の変更に該当し、届出を要します。

※ スクラップアンドビルトとは、既存生産施設の一部又は全部を土台から撤去し、当該部分を新たに設置し直すことをいいます。

屋外プラントの本体を取り壊して新たなプラント本体を設置することは、スクラップアンドビルトに該当します。

#### (オ) 緑地、環境施設の変更

緑地又は環境施設の面積を増加したり、減少したりする場合、変更の届出を要します。

なお、減少する面積と増加する面積が同じ面積であっても、配置が変更となるので、環境施設の配置の変更の届出を要します。

(注)ただし、その変更が次の各号に掲げる軽微な変更に該当する場合には届出の必要はありません。(規則第9条)

- 一 法第六条第一項第五号の事項に係る変更を伴わない当該特定工場の建築面積の変更
- 二 特定工場に係る生産施設の修繕によるその面積の変更であつて、当該修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満のもの
- 三 特定工場に係る生産施設の撤去
- 四 特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設の増加
- 五 特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設の移設であつて、当該移設によりそれらの面積の減少を伴わないもの(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)
- 六 特定工場に係る緑地の削減によるその面積の変更であつて、当該削減によつて減少する面積の合計が10平方メートル以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)

#### (3) その他の届出

ア 届出者の氏名、名称または住所(以下「氏名等」という。)の変更の届出(法第12条第1項)

イ 届出者の地位の承継の届出(法第13条第3項)

- ① 届出に係る特定工場を譲り受けまたは借り受けたとき
- ② 届出をした者に相続があったとき(個人の場合)
- ③ 届出をした者に合併があったとき(法人の場合)

#### 4 届 出 者

- (1) 特定工場の新設をしようとする者
- (2) 特定工場の変更をしようとする者
- (3) 氏名等の変更をした者
- (4) 届出者の地位を承継した者

(注)代理人(たとえば、工場長、建設会社など)が届け出る場合には、代表者からの届出についての一切の権限を委任する旨の下記の記載例1にならった委任状を添付し、各様式の届出者の欄には、下記の記載例2のように記載すること。

なお、2回目以降の届出書には、委任者または受任者に変更がない限り初回の委任状の写しでよい。

##### [記載例1]委任状の作成例

委 任 状
私は○○○○を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
1 工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律に基づく届出についての一切の権限
1 工場立地法に基づく届出についての一切の権限
○○年○月○日
住 所
氏 名 ○ ○ ○ ○

(注)1 届出書の写しに添付する委任状については、当該届出書の正本に添付した委任状の写しを添付すること。

##### [記載例2]代理人による届出の場合の届出者欄の記載例

東京都○○区○○町○○番地

○○機械工業株式会社

取締役社長 ○ ○ ○ ○

代理人

岐阜県○○市○○町○○番地

○○機械工業株式会社

○○工場長 ○ ○ ○ ○

## 5 届出書類

### (1) 新設または変更の届出(法第6条第1項、法第7条第1項、法第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)

- ① 特定工場新設(変更)届出書(一般用)(規則様式第1)  
又は、特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)(規則様式第1)
- ② 特定工場における生産施設の面積(規則様式別紙1)
- ③ 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(規則様式別紙2)
- ④ 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置(規則様式別紙3)
- ⑤ 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用(規則様式別紙4)

## 添付書類

- ⑥ 事業概要説明書(規則第6条第2項様式例第1)
- ⑦ 特定工場の位置を示す図面……特定工場を設置する市町村全域を示した図面(縮尺が2万5千分の1または5万分の1の地形図で市販のものを含む。)に特定工場の位置を赤で塗りつぶしたもの(都市計画図がある場合には、できる限り都市計画図を使用すること。)
- ⑧ 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図(様式例第2)
- ⑨ 特定工場用地利用状況説明書(様式例第3)
- ⑩ 緑化計画書 ※工場立地法施行規則の改正(平成23年9月30日施行)により提出不要となりました。
- ⑪ 工業団地共通施設等配置図……工業団地造成者が作成した工業団地図で、団地全体が明確に把握できるもの
- ⑫ 隣接緑地等における環境施設の配置図
- ⑬ 生産工程を示す図面……新設又は業種変更時のみ
- ⑭ 特定工場の新設等のための工事の日程表(様式例第4)

(注) 1. 法第6条第1項ただし書に規定する指定地域は、現在のところ岐阜県下には存在しないのでこれらに係る書類は省略した。

2. ④及び⑪は特定工場の設置場所が工業団地に属さない場合は不要。
3. ⑤及び⑫は工業集合地特例の適用を受けない場合は不要。
4. 第2回目以降の届出(法第8条第1項による届出)にあっては、①、⑥、⑨及び⑭のほか変更事項に係る関係書類のみを提出すればよい。

### (2) 氏名等の変更の届出(法第12条)

氏名(名称、住所)変更届出書(規則様式第3)

### (3) 承継の届出(法第13条)

特定工場承継届出書(規則様式第4)

## 6 届出書類の作成方法

届出書の作成にあたっては、各様式の備考を参照するとともに、次の事項に留意してください。

なお、新設または変更の届出にあたっては、準則(生産施設・緑地等の面積率)に適合しているかどうかについても確認して下さい。

### (1) 用紙の大きさ

図面、表などのやむを得ないものを除き、日本産業規格A4とすること。

### (2) 用紙のとじ方

5の届出書類の項で掲げた順序のとおりにとじること。ただし、図面、表などでA4の規格におさまらないものはとじ込まずに、最後に封筒をとじ込んでその中にそう入すること。

(注)代理人による届出の場合は、委任状を規則様式第1のあとにとじ込むこと。

### (3) 記載方法

#### <新設・変更の届出>

届出書記載例(P11以下)を参照のこと。なお、記載例は変更の場合のものであるため、新設の場合には各記入欄とも変更前と変更後に区分する必要はない。

#### <氏名等の変更の届出、承継の届出>

届出書記載例(P33以下)を参照のこと。

## 7 届出の要領

### (1) 届出の時期

ア 特定工場の新設(変更)……特定工場の新設(変更)の工場に着手しようとする日の90日前まで。  
但し実施制限期間の短縮申請書により30日前まで可能。

イ 氏名等の変更及び地位の承継……氏名等の変更及び地位の承継のあった日以降遅滞なく

### (2) 届出の窓口

羽島市役所 産業振興部 商工観光課

〒501-6292 羽島市竹鼻町55

電話 058-392-1111(内線 2612)

## 8 実施の制限(法第11条)

特定工場の新設または変更の届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、原則として届出にかかる工事等に着手することはできません。ここで工事等の着手とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。


#### <新設の場合>

- ① 埋立工事に着手すること。
- ② 造成工事に着手すること。
- ③ 建築物、生産施設または緑地その他の環境施設などの設置工事に着手すること。

## <変更の場合>

- ① 変更のための工事を伴う場合は、その工事に着手すること。
- ② 変更のための工事を伴わない場合
  - ・敷地面積の変更……土地の移転登記(移転登記を伴わない場合は契約)の時点
  - ・製品の変更…………製品を変更する時点

(注)1 実施制限期間の計算は、届出の日及び工事開始日を含めないこと。



2 実施制限期間の短縮が認められるのは、届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合。

## 9 届出の変更等

### (1) 届出に係る工事着手前にさらに変更の必要が生じた場合

特定工場の新設(変更)の届出をし、その工場に着手する前にさらに変更の必要が生じたときは、原則として改めて変更届出書を提出しなければなりません。この場合において変更前とは、前回届出による新設(変更)後の状況をいいます。

### (2) 届出後工事の日程が大幅に遅延することとなった場合………P36参考様式1

特定工場の届出に係る工事開始日または工事日程が大幅に遅延すること(おおむね6ヶ月以上の遅延)が明らかになった場合は、その旨を明記して届出書の修正をしてください。

### (3) 届出後に工事を中止することとなった場合………P37参考様式2

特定工場の届出に係る工事を行わないこと(1年以上の遅延を含む。)が明らかになった場合は、当該届出の取下げをしてください。

### (4) 特定工場を廃止することとなった場合………P38参考様式3

特定工場を廃止する場合は、必要事項を記入し提出してください。

**第2 届出書様式・記載例**  
様式第1

**特定工場新設(変更)届出書(一般用)**

又は、特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮請求書(一般用)

(あて先) 羽島市長		届出者 氏名又は名称  代理者氏名	住所 岐阜県○○市○○町○○番地  取締役社長○○○○	令和○○年○月○日												
		(担当者)○○○○	○○課  内線 2555・2536	電話 (058) (272) 2111番												
<p>代理人が届け出る場合は、代表者からの届出についての いっさいの権限を委託する旨の委任状を添付し、本人およ び代理人の氏名又は名称・住所・代表者氏名を記載するこ と。(P7参照)</p>																
<p>工場立地法第6条第1項(第7条第1項、第8条第1項、工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和48年法律第108号。以下「一部改正法」という。)附則第3条第1項)の規定により、特定工場の新設(変更)について、次のとおり届け出ます。 又は、工場立地法第6条第1項(第7条第1項、第8条第1項、工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和48年法律第108号。以下「一部改正法」という。)附則第3条第1項)の規定により、特定工場の新設(変更)について、次のとおり届け出るとともに、 同法第11条第1項の期間の短縮方を申請します。</p>																
<table border="1"> <tr> <td>1 特定工場の設置の場所</td> <td>岐阜県○○市○○町○○番地</td> <td>工場名 ○○工場</td> <td>業種名・製品名 および細分類番号を記載する。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">自動車部分品製造業</td> <td>燃料コック (細分類 E3113)</td> <td>日本標準産業分類の4ケタ分類程度で説明している内容また は商品分類で6ケタ分類程度の内容で記載すること。※加工 修理業に当たっては、加工修理の内容を記載すること。</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <p>特定工場における製品(加工修理業に属するものに あつては加工修理の内容、電気供給業、ガス供給業又 は熱供給業に属するものにあつては特定工場の種類)</p> <p>2</p> </td> </tr> </table>					1 特定工場の設置の場所	岐阜県○○市○○町○○番地	工場名 ○○工場	業種名・製品名 および細分類番号を記載する。	自動車部分品製造業		燃料コック (細分類 E3113)	日本標準産業分類の4ケタ分類程度で説明している内容また は商品分類で6ケタ分類程度の内容で記載すること。※加工 修理業に当たっては、加工修理の内容を記載すること。	<p>特定工場における製品(加工修理業に属するものに あつては加工修理の内容、電気供給業、ガス供給業又 は熱供給業に属するものにあつては特定工場の種類)</p> <p>2</p>			
1 特定工場の設置の場所	岐阜県○○市○○町○○番地	工場名 ○○工場	業種名・製品名 および細分類番号を記載する。													
自動車部分品製造業		燃料コック (細分類 E3113)	日本標準産業分類の4ケタ分類程度で説明している内容また は商品分類で6ケタ分類程度の内容で記載すること。※加工 修理業に当たっては、加工修理の内容を記載すること。													
<p>特定工場における製品(加工修理業に属するものに あつては加工修理の内容、電気供給業、ガス供給業又 は熱供給業に属するものにあつては特定工場の種類)</p> <p>2</p>																

該当する方に下線をひく。

3 特定工場の敷地面積	変更前 25,000m <sup>2</sup>	変更後 29,000m <sup>2</sup>	変更のある事項は該当する欄を変更前に区分して記載すること。
4 特定工場の建築面積	変更前 6,800m <sup>2</sup>	変更後 8,000m <sup>2</sup>	別紙1のとおり 別紙2のとおり
5 特定工場における生産施設の面積			別紙3のとおり
6 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置			
7 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び工業団地の環境施設の配置			
8 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出書が負担する費用			別紙4のとおり 該当なし
9 特定工場の新設(変更)のための工事の開始の予定日	造成工事等 施設の設置工事	〇〇年〇月〇日	
※整理番号	※	工事の開始とは、各種工事ごとに、それぞれ連続して行われる作業のうち、最初の作業という。 1. 造成工事等の開始 ①埋立工事等の開始 例 シートパイルの打込、ケーンソーンの沈設など ②整地等の造成工事の開始 例 土地の堀削、土盛、地ならしなど 2. 施設の設置工事の開始 生産施設、緑地等の環境施設 例 当該施設の建設のための基礎打ち作業を始めること。 3. 敷地面積の変更 造成工事等の欄に移転登記(移転登記を伴わない場合は、当該変更に係る契約)の予定日を記載すること。	
※受理年月日	備考		
※審査結果			
備考			

1. ※印の欄には、記載しないこと。
  2. 6欄から8欄について、規則第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上緑化施設はそれ以外の緑地と区別して記載すること。
  3. 法第6条第1項の規定による新設の届出の場合は、1欄から9欄までのすべての欄(特定工場の設置の場所が工業団地に属さない場合は7欄を、工業集合地特別の適用を受けようとしない場合は8欄を除く。)に記載すること。
  4. 法第7条第1項又は一部改正法則第3条第1項の規定による変更の届出の場合は、1欄から9欄までのすべての欄(特定工場の設置の場所が工業団地に属さない場合は7欄を、工業集合地特別の適用を受けようとしない場合は8欄を除く。)に記載すること。
  5. 法第8条第1項の規定による変更の届出の場合は、1欄から6欄まで及び8欄のうち変更前の内容を対照させること。
  6. 9欄については、埋立及び造成工事を行う場合に、生産施設、緑地等の施設の設置工事を行う場合にあつては施設の設置工事の欄に、それぞれ該当する日を記載すること。
  7. 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等をやむを得ないものを除き、日本産業規格A4とすること。
  8. 標題に該当する条項に下線を引くこと。


## 特定工場における生産施設の面積

※ 小数点以下は切り捨てる。

生産施設の施設番号はセー〇と表示すること。

生産施設の名称	施設番号	面積 (m <sup>2</sup> )		変更後
		変更前		
第1製造工場 (機械プレス工場)	セー1 (セー1-1)	1,000	1,500	+500
	(セー1-2)	( 600 )	( 900 )	( +300 )
第2製造工場	セー2	( 400 )	( 600 )	( +200 )
第3製造工場	セー3	1,000	500	△500
組立工場	セー4	1,000	1,500	△500 + 1,000
ボイラー室	セー5	100	"	"
航空機部品工場	セー6	なし	1,500	+1,500

セー1-1とセー1-2  
とは別棟の建屋であるが、仕証上、1単位  
の製造工場または製  
造工程とする場合。



※1. 生産工程が工場建屋 単位で独立している機械 機工場などの場合はそ れぞれのう工場建屋を一 つの単位として取扱う。			
2. 生産施設単位に含ま れる主要施設はセー1 1、セー1-2といった枝 番号を付し、その面積を ( )内に記載すること。			
生産施設の面積の合計		4,100	6,000
			△1,000+3,000

増減はそれぞれの  
和を記入し、相殺し  
ないこと。

用役施設番号	関連生産施設番号
セー6	セー1、セー3、セー5
.....	.....

当該特定工場が兼業(準  
則地が異なる複数の製  
品の製造加工)である場  
合には、ボイラー、自家  
発電施設などの用役施  
設としての機能をもつ生  
産施設は、どの生産施設  
のための用役施設であ  
るかを欄外または別紙に  
記載すること。

#### 備考

- 法第8条第1項(変更)の届出で、今回、生産施設面積の変更がない場合は、この様式は要しない。
- 施設番号欄には、セー1からはじまる一連番号を記載すること。ただし、法第8条第1項の規定による変更の届出の場合には、その変更に係る施設に対応する変更前の施設があるときは当該変更前の施設の届出済の番号を記載し、その変更に対応する変更前の施設がないときは届出済の一連番号の次の番号を新たに設けて記載すること。
- 法第7条第1項又は一部改正法附則第3条第1項の規定による変更の届出の場合は、面積欄を変更前と変更後に区分し、変更前の欄には全部の施設の面積を記載するとともに、その変更に係る施設に対応する変更前の施設がないときは「なし」と記載し、変更後の欄にはその変更に係る施設の変更後の面積を記載すること。
- 法第8条第1項の規定による変更の届出の場合は、面積欄を変更前と変更後に区分し、その変更に係る施設についてのみ記載し、その変更前の欄には「なし」と記載すること。
- 増減面積欄には、法第7条第1項、第8条第1項又は一部改正法附則第3条第1項の規定による変更の届出の場合のみ記載すること。この場合において、当該変更が面積の増加である場合は減少面積を表す正の数字を、面積の減少である場合は減少面積を表す負の数字を、面積の減少と増加を同時にを行う場合は減少面積を表す負の数字と増加面積を表す正の数字の両方を記載すること。
- 生産施設の面積の合計の欄は、変更の届出の場合に当たっては、変更前と変更後に区分し、それぞれの欄に当該特定工場における全生産施設の面積の合計を記載すること。

## 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置

### 1. 緑地及び環境施設の面積

(緑地の種類と設置場所を記載すること。)


※ 小敷点以下は切り捨てるうこと。

(緑地の施設番号は、リーオ・緑地以外の環境施設の施設番号はカーオと表示すること。

緑地 (様式第 1 備考欄 2 で区別されることとされた緑地を除く。) の名称	施設番号	面積 (m <sup>2</sup> )		
		変更前	変更後	増減
樹林地	北側周辺部	リ-1	1,400	2,800 + 1,400
高低木混植地	西側周辺部	リ-2	300	400 + 100
低木地	正面の周り	リ-3	100	100 △100 + 100
樹木・芝混植地	駐車場周辺部	リ-4	450	変更なし
花壇	研究所前	リ-5	50	100 + 50
芝生地	南側周辺部	リ-6	なし	550 + 550
緑地面積 (様式第 1 備考欄 2 で区別されることとされた緑地を除く。) の合計		2,300	4,400	+ 2,200 △100
様式第 1 備考欄 2 で区別されることとされた緑地の名称	施設番号	面積 (m <sup>2</sup> )	面積 (m <sup>2</sup> )	
		変更前	変更後	増減
緑化計画書記載例を参照すること。				
緑地の面積の合計		面積 (m <sup>2</sup> )	面積 (m <sup>2</sup> )	
合計	施設番号	変更前	変更後	増減
緑地の面積の合計				
緑地以外の環境施設の名称				
テニスコート	カ-1	1,000	変更なし	
広場	カ-2	なし	500	500
				※さく、置石へいなどで区画された面積を測定すること。

緑地以外の環境施設の面積の合計	1,000	1,500	500	
環境施設の面積の合計	3,300	5,900	+ 2,700 △100	
<b>2.環境施設の配置</b>				
	変更前	変更後	増減	
敷地の周辺部に配置する環境施設の各施設番号  リーカー1～リーカー1	リーカー1～リーカー1			
敷地の周辺部に配置する環境施設の面積の合計  当工場の北側に小学校があるため、その方向に樹木を中心的に配置するようにした。 また、テニスコートについては、病院と隣接した工場西側に配置してある。	3,250	5,800	+ 2,650 △100	
配置について勘査した周辺の地域の地城 の土地利用の状況等との関係  ▲				1/5
特に、当該工場周辺にある住宅、学校、病院などの施設の設置状況との関係を簡単に記載すること。				

敷地の周辺部とは、敷地の境界線から対面する境界線までの距離1/5程度の内側にだけに入つた点を結んだ線との間に形成された部分をいう。



環境施設が1/5ラインの内外に共通してある場合は、その面積の50%以上が、どちらにあるかで判断する。

- 備考**
- 法第8条第1項(変更)の届出で、今回、環境施設面積及び配置の変更がない場合は、この様式の提出は要しない。
  - 緑地の名稱の欄には、区画毎に緑地の種類及びその設置の場所を記載すること。
  - その他は、別紙1の備考1から3まで及び5と同様とする。この場合において、「セー1」とあるのは、緑地(様式第1又は第2備考2で区別することとされた緑地を除く。)にあつては「リー1」と、様式第1又は第2備考2で区別することとされた緑地にあつては「ジー1」と、緑地以外の環境施設にあつては「カー1」と読み替えるものとする。

## 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置

工業団地の名称	岐阜県〇〇工業団地		
工業団地の所在地	岐阜県〇〇市〇〇番地		
工業団地の面積	385,304 m <sup>2</sup>		
工業団地内の全工場又は全事業場の敷地面積の合計	278,718 m <sup>2</sup>		
工業団地共通施設の面積の合計	83,275 m <sup>2</sup>		
うち緑地（様式第1又は第2備考2で区別することとされた緑地を除く。）	面積	74,638m <sup>2</sup>	
うち様式第1又は第2備考2で区別することとされた緑地	面積	m <sup>2</sup>	
うち緑地以外の環境施設	面積	895m <sup>2</sup>	種類 公園
その他の共通施設	面積	7,742m <sup>2</sup>	種類 汚染処理施設ほか
その他の施設	面積	23,311m <sup>2</sup>	種類
工業団地等の配置に関する概略図その他の説明	別途工業団地共通施設等配置図参照		

備考 1 その他の施設の面積の欄は、工業団地の面積から工業団地内の全工場又は全事業場の敷地面積の合計及び工業団地共通施設の面積の合計を減じた面積を記載すること。

## 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用

隣接緑地等の名称			
隣接緑地等の所在地			
隣接緑地等の面積の合計			
うち緑地（様式第1備考2で区別することとされた緑地を除く。）	面積 m <sup>2</sup>	面積 m <sup>2</sup>	面積 m <sup>2</sup>
うち様式第1備考2で区別することとされた緑地	面積 m <sup>2</sup>	面積 m <sup>2</sup>	面積 m <sup>2</sup>
うち緑地以外の環境施設	面積 m <sup>2</sup>	面積 m <sup>2</sup>	種類
事業者負担する総額	設置費用 維持管理費用		
うち届出者の負担費用	設置場所 維持管理費用		
隣接緑地等の配置に関する説明			

備考

- 1 「事業者の負担する総額」の欄には、隣接緑地等の整備につき当該工業集合地に工場又は事業場を設置する事業者が負担する費用の総額について、設置費用、維持管理費用(毎年の維持管理費用に協定等による維持管理期間を乗じた金額)のそれを記載すること。
- 2 「うち届出者の負担費用」の欄には、隣接緑地等の整備による維持管理期間を乗じた金額)のそれを記載すること。

変更に係る生産施設稼働を開始する予定日を記載すること。

### 事業概要説明書

1	生産開始の日（増設設備稼働開始の日）	令和〇年〇月〇日		
主要製品別生産能力及び生産数量				
2	製品名	生産能力	生産数量	
	燃料 ニック	1,000,000個/月 (+300,000個/月)	950,000個/月 (+270,000個/月)	
	生産能力が300,000個/月増加し、既存能力と 合せて1,000,000個/月 にする場合以下についても同様に記載すること。  当該工場から出荷される全ての製品を 記載すること。 (半製品も含む)			
水 源 別 工 業 用 水 使 用 量 (単位:トン/日)				
3	上水道	工業用水路	河川表流水 井戸水	計 1,800 (+ 100) その他 回収水 海水
			700 (+100)	

			(単位：KWH／日)
4	電力の使用料 買電による電力使用量	自家発電による電力使用量	
	7,000(+2,000)		
5	輸送手段別輸送量 燃料、原材料及び外注部品 製品	計200(+60) 100(+30) 100(+30)	(単位：トン／月) 100(+30) 100(+30)
6	従業員数 職員	計350(+5) 男10 女40	(単位：人) 男100(+10) 女200(△5) 計 男110(+10) 女240(△5)

※項目5は、工場立地法施行規則の改正(平成23年9月30日)により、不要となりました。


#### 備考

1.生産能力及び生産数量は、各々の業種に応じ通常用いる単位で記載して下さい。(例 トン/日、m<sup>3</sup>/月等)

輸送量は、トン換算した値で1ヶ月当たり平均輸送量を記載して下さい。

2.事業概要説明書の用紙の大きさは、日本産業規格A4を用いてください。

生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図



凡 例

施設の名称	色彩	増設	廃止	既存
生産施設	青	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
緑地	緑	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
緑地以外の環境設定	黄	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
敷地境界(線で囲む)	茶	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
生産施設以外の建物	黒	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

建築面積一覧表

番号	建築物の名称	施設番号	建築面積(m <sup>2</sup> )	建築延面積(m <sup>2</sup> )	変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後
①	事務所		225	225	変更なし	400	400	400	400	変更なし
②	第1製造工場	セ-1	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	2,100	2,100
③	第2製造工場	セ-2	1,000	1,000	500	500	1,000	1,000	500	500
④	第3製造工場	セ-3	1,000	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	2,500	2,500
⑤	合計		6,800	6,800	8,000	8,000	8,000	8,000	10,000	10,000

- ①縮尺、方位を明示すること。  
 ②変更届出の場合で、変更前と変更後の関係を同一図面に図示することが適切な場合は、変更前の部分を別紙に記入し、変更部分に張り付けること。  
 ③建物建築面積一覧表には、別紙どすること。（但し、面積の小数点以下は全て切捨てること。）  
 ④敷地の周辺部（敷地の境界線から対面する境界線までの距離の5分の1程度の距離だけ内側に入った点を結んだ線と境界線との間に形成される部分。）

備考 1.配置図に記載する生産施設は、建築物のあるものは個々に記入してください。


2.その他の主要施設には貯水池、井戸等の工業用水施設、電力施設、公害防止施設、倉庫、タンク等の貯蔵施設、駐車場等を含みます。  
 配置図にはそれらの位置、形状を明示するとともに、それらの名称を付記してください。

3.生産施設、緑地、緑地以外の環境施設は、下表に指定する淡い色彩でそれらの位置、形状を着色して明示するとともに、規則による届出書の別紙1～3に記載した施設番号を付記してください。

施設の名称	色彩	施設の名称	色彩
生産施設	青	緑地以外の環境施設	黄
緑地	緑	生産施設以外の建物等	黒

4.変更の届出の場合は、変更前と変更後の状態が比較対象できるよう明示して下さい。

5.図面には縮尺並びに方位を示す記号を記載してください。図面の縮尺は、原則として敷地面積が100ha未満の工場等にあたっては五百分の一ないし千分の一、100ha以上500ha未満の工場等にあたっては二千分の一ないし三千分の一程度として下さい。



小数点以下は切り捨てるごと。

### 特定工場用地利用状況説明書

特定工場敷地面積		変更前 25,000m <sup>2</sup>	変更後 29,000m <sup>2</sup>	うち自己所有地	変更前 25,000m <sup>2</sup>	変更後 25,000m <sup>2</sup>
都市計画法上の区域区分 (＊右記の該当項目を○で 囲んでください。)		① 工業専用地域 ④ 住居系地域 ⑦ 未線引都市計画区域	② 工業地域 ⑤ 商業系地域 ⑧ 都市計画区域外	③ 準工業地域 ⑥ 市街化調整区域 ⑨ 都市計画なし		

特定工場用地利用状況説明図

(特定工場の位置を示す図面として都  
市計画図等を添付した場合であって、  
当該都市計画図等により工場周辺 2 km  
程度の範囲の土地利用状況が明瞭に  
読み取れる場合には当該図面参照とす  
るだけでよい。)

特定工場の用に供する土地の説明

1. 土地取得の経緯

昭和55年6月	○○から所得
田	10,000m <sup>2</sup>
畑	3,000m <sup>2</sup>
山林	12,000m <sup>2</sup>

農地転用許可


昭和55年10月	○○から所得
山林	4,000m <sup>2</sup>

2. 都市計画法に基づく用途指定

3. 工場周辺の状況

東側	公園、住宅街
西側	社宅
南側	県道をへだてて田、畠
北側	他社の工業用地

工場周辺が都市計画法及び農業振興地域の整備に関する法律に  
よる地域指定を受けている場合はその旨を記載すること。  
(注)農地転用地域が20,000m<sup>2</sup>をこえる場合は、農地転用事前審査  
申請書の写しを添付すること。



※工場立地法施行規則の改正(平成23年9月30日施行)により提出不要となりました。

### 緑地計画書

#### 1.施設番号別

新設の届出の場合は変更前と変更後に区分する必要はない。

施設番号	面積 (m <sup>2</sup> )	樹木等の種類・その成長の程度・本数		植栽密度 (本／10m <sup>2</sup> )	備考
		変更前	変更後		
リ-1	1,400	2,800	高木 カバノキ クスノキ スギ	本 50 カバノキ (2m) 100 クスノキ (3m) 130 スギ (4m) サンゴジュ 小計280	100 150 200 30 小計480
リ-2	300	400	高木 サクラ シユロ サザンカ	本 5 サクラ (5m) 2 シユロ (7m) 14 サザンカ (5m) 小計21	5 2 25 小計32
			低木 サツキ	本 360 サツキ (20cm) ツツジ (30cm)	400 60 小計460

規則第3条第1号イ記載例

規則第3条第1号口記載例

規則第3条第2号記載例

備考欄記載方法  
P29 備考3参照

J-3	100	変更なし	低木 ツツジ (4cm)	本 400	変更なし	変更なし	40.0	変更なし	全面地被
			高木 サザンカ マテバシイ	本 10 10 小計20	"	"	"	"	
J-4	450	"	低木 クチナシ サツキ (50cm) (80cm)	本 10 10 小計20	"	"	"	"	全面地被
			ニーライシバ						
J-5	50	100	春 チューリップ 夏 カーネーション 秋 アサガオ 冬 コスモス・ナルビア パンジー	"	"	"	"	"	全面地被
J-6	なし	550	なし	"	"	コーライシバ	"	"	全面地被
合計	2,300	4,400	高木 低木	本 321 780			本 532 880		

(注) 1.法第8条第1項(変更)の届出で、今回、緑地面積及び配置の変更がない場合は、この様式の提出は要しない。  
2.別に台帳等で樹木等を管理している場合、種類、その成長の程度等の記載を省略しても差し支えない。

※工場立地法施行規則の改正(平成23年9月30日施行)により提出不要となりました。

## 2.種類別

種類	施設番号	面積		樹木の本数	
		変更前	変更後	変更前	変更後
樹林地（高木地）	リー1	変更なし	1,400	2,800	高木 280 480
高木・低木混植地	リー2	〃	300	400	高木 21 32 低木 360 460
その他					
低木地	リー3	変更なし	100	100	
芝生地	なし	リー6	なし	550	
樹林・芝混植地	リー4	変更なし	450	変更なし	高木 20 低木 20 変更なし
花壇	リー5	〃	50	100	
合 計			2,300	4,400	高木 321 低木 780 532 880

※工場立地法施行規則の改正(平成23年9月30日施行)により提出不要となりました。

### 3. 緑地の維持管理の方法 緑地の維持管理の担当課、委託先等及び緑化維持管理年間スケジュールなどを記載すること。 (参考例)

作業名	基準	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
樹木剪定	適期												
		樹木の育成を等しくし 樹形を整える											
樹木施肥	年2回												
		粒状固形肥料 油粕(有機肥料)の場合の標準施肥量 (目通り0.18m、1.50kg 目通し0.24m、1.90kg 目通し0.30m 2.00kg)											
樹木防虫害 防除	年2回												
枯木補植	随時 適期												
		落葉樹植栽適期 針葉樹植栽適期品種によって多少異なる											
支柱 手直し	隨時												
		養生支柱枕手直し											
芝生除草	年2回												
芝刈り	年2回												
芝生 目土入れ	年1回												

1.環境施設維持管理規定等があれば、添付すること。

2.この表は参考があるので、適時修正して記入して下さい。

注1.植栽密度欄については、10平方メートルの、高木及び低木の本数を記載すること。

なお、原則として次の数値を記載したものとなる。

(1)樹林地……………(例 P25リー1)

高木 1.0以上

(2)高木、低木混植地で、高木の植栽密度が1.0未満の場合……………(例 P25リー2)

高木 0.5以上 低木 10.0以上

3.備考欄については、次のとおり記載すること。……………(例 P26リー3～リー6)

(1)樹冠の投影面積で緑地面積を測定した場合

「全面樹冠投影」又は「〇〇m<sup>2</sup>樹冠投影」


(2)低木又は芝生その他の地被植物で表面が被われている土地の面積を緑地面積とした場合「全面地被」又は「〇〇m<sup>2</sup>地被」

(緑地の定義)

規則第3条 法第4条第1項第1号の緑地は、次の各号に掲げる土地又は施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という。)に設けられるもの)であつて、当該建築物等施設の屋上その他他の屋外に設けられるものに限る。以下「建築物屋上等緑化施設」という。)とする。

- 1.樹木が生育する土地又は建築物屋上等緑化施設であつて、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの。
- 2.低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設。

生産工程図(製品A・B) 新設時及び業種変更時に添付



注1.当該工場外から搬入した原材料に最初の加工を行う工程から、当該工場外への出荷段階前の最終製品が出来上がるまでの一連の工程をわかりやすく記載すること。

2.製品パッケージ等があれば添付のこと。

3.用紙の大きさは、日本産業規格A4を用いて下さい。

## 特定工場の新設等のための工事の日程

工事の種類	年間 3月	工事の日程						年 12月	
		年 4月	年 5月	年 6月	年 7月	年 8月	年 9月		
造成(埋立)工事									
該当なし									
生産施設の設置工事									
施設の名称	施設番号	3/20			5/1		6/30		
第1製造工場	セ-1								
第2製造工場	セ-2								
第3製造工場	セ-3			4/1			8/30		
組立工場	セ-4					6/1			9/31

環境施設・緑地の設置工事	
施設の名称	施設番号
樹林地	リ—1
高低木混植地	リ—2
花壇	リ—3
樹林地・芝生地	リ—4
テニスコート	カ—1
池	カ—2
その他の主要施設の設置工事	
事務所	
倉庫	

原則として生産施設の生産開始の日までに完了するようになります。

備考 1.工事の日程の欄には、工事の種類ごとに工事の期間を➡で記載するとともに当該工事の開始と終了の日を付記してください。

なお、生産施設については、当該生産施設の開始の日も工事の日程の欄にあわせて明記してください。

また、生産施設、環境施設・緑地の設置工事において既存施設の廃棄工事が行われる場合には、当該廃棄工事の日程も記載して下さい。

2.施設の名称、施設番号の欄には規則による届出書の別紙1~3に記載した生産施設、緑地以外の環境施設の名称、番号を記載して下さい。

3.事務所、倉庫等その他の主要施設の設置工事の日程の欄には、当該工事の開始が生産施設の設置工事、環境施設・緑地の設置工事のいづれよりも早い場合にのみ当該施設の種類を工事の種類の欄に明記して下さい。

4.変更の場合には、変更に係る施設について記載して下さい。

様式第3

法人の代表者の変更是、必要ありません。  
↓  
氏名(名称、住所)変更届出書

令和 年 月 日

(あて先)

羽島市長

変更後の届出者  
名を記載する。 → 届出者 氏名又は名称及び住所並びに法  
人にあつてはその代表者の氏名

(担当者) 電話 ( ) - 番

氏名(名称、住所)に変更があつたので、工場立地法第12条第1項の規定により、次のとおり届け出ます。

変更の内容	変更前	
	変更後	
変更年月日		変更の理由
※整理番号		※受理年月日
※ 備 考		

- 備考 1.※印の欄には、記載しないこと。  
2.用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
3.登記簿謄本(抄本)等わかるものを添付すること。

## 特定工場承継届出書

令和 年 月 日

(あて先)

羽島市長

承継者名を記載する。 → 届出者 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(担当者) 電話 ( ) 一 番

特定工場に係る届出をした者の地位を継承したので、工場立地法第13条第3項の規定により、次とおり届けます。

被継承者	氏名又は名称		
	住所		
特定工場の設置の場所	承継の年月日		
	承継の原因		
※整理番号	※受理年月日		
※ 備 考			

- 備考 1.※印の欄には、記載しないこと。  
2.用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

様式例

実施制限期間の短縮申請書

令和 年 月 日

(あて先)

羽島市長

申請者 氏名又は名称及び並びに法人に  
あつてはその代用者の氏名

工場立地法第11条の実施制限期間の短縮について

令和〇年〇月〇日付けで、工場立地法第〇条(一部改正附則第3条)の規定により〇県〇市〇町における特定工場の新設(変更)について届出をしましたが、別紙の理由により当該工場の新設(変更)のための工事を令和〇年〇月〇日に開始できるよう工場立地法第11条第1項の期間の短縮方を申請します。

- 注 1.特定工場新設(変更)届出書を提出した者で、その後、実施制限期間の短縮を申請する場合に使用して下さい。  
2.短縮申請書には、短縮後の工事の日程表を添付すること。  
3.用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

参考様式1

令和 年 月 日

(あて先)  
羽島市長

届出者 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(担当者) 電話 ( ) 一 番

### 特定工場新設(変更)届出の修正について

令和 年 月 日付けをもって届け出た上記の届出に関し、下記の理由により下記の通り修正したいので、よろしくお取りはからいください。

記

#### 1修正事項

項目	修正前	修正後

#### 2修正の理由

備考 1.修正とは以下のような届出行為の対象とならない変更(施行規則第9条の規定による軽微な変更を除く。)をいう。

- ① 既届出書の計算ミス、誤記等
  - ② 既届出書の工事日程が6ヶ月以上を延期することが明らかになった場合
  - ③ 予測せざる事情により既届出書の届出数字と工事完了後の届出数字が異なるとき
- 2.用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

参考様式2

令和 年 月 日

(あて先)  
羽島市長

届出者 氏名又は名称及び住所並びに法  
人にあってはその代表者の氏名

(担当者) 電話 ( ) 一 番

### 特定工場新設(変更)届出の取下げについて

令和 年 月 日付けを持って届け出た上記の届出については、下記の理由により取下げしたいので、よろしくお取りはからいください。

記

令和 年 月 日

## 特 定 工 場 廃 止 届 出 書

(あて先)

羽 島 市 長

申請者 氏名又は名称及び並びに法人に  
あってはその代用者の氏名

(担当者) 電話 ( ) - 番

工場立地法にもとづく特定工場を下記のとおり廃止することを届出ます。

特定工場の設置者	氏名又は名称		
	住 所		
特定工場の設置場所		敷地面積	m <sup>2</sup>
		建築面積	m <sup>2</sup>
当該工場における製品		廃止年月日	
廃止の理由			
廃止後の敷地利用予定			
* 整理番号	第 号		
* 受理年月日			

備考1 \*印の欄には記載しないこと。

2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

### 第3 準則

#### 1 準則

##### (1) 生産施設、環境施設の面積の敷地面積に対する割合

	摘要	敷地面積に対する割合	面積の測り方	
			工場建屋	屋外生産施設
生産施設	製造業における 物品の製造工程 (加工修理工程を含む) 電気供給業における 発電工程の……… ガス供給業における ガス供給工程の……… 熱供給業における 熱供給工程の………	・機械または装置が設置される建築物 ・屋外の機械または装置などの生産プラント	産業別に30%～65%以下 (P48～参照)	建築基準法施行令に定める水平投影面積 水平投影図の外周によって囲まれる面積
環境施設	○樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの ○低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設	20%以上 ↑	25%以上 区画内面積	区画がある場合 区画がない場合 ・外側にある各樹木の幹を直線で結んだ線で囲まれる面積 ・並木状の樹木の場合(幅1m)×(並木の長さ)
その他	○次に掲げる施設の用に供する区画された土地 ・噴水、水流、池その他の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設(一般的の利用に供するものに限る)教養文化施設(一般的の利用に供するものに限る)、雨水浸透施設、太陽光発電施設(生産施設に該当するものを除く。)、その他これらの用に供する区画された土地で工場の周辺地域の生活環境保持に寄与するよう管理がなされているもの。 ○太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地又はその他の環境施設と重複するものを除く。)		うち工場敷地周辺に15%以上	
緑地で代替えすることができます。				建築物等施設の屋上その他の屋外に設けられる緑地(屋上緑化、壁面緑化など)及び緑地以外の施設と重複する緑地(駐車場の緑地など)については、5%まで緑地としてカウントすることができます。

(2) 工業団地の特例

工業団地	2以上の工場の用に供するための敷地として計画的に所得されまたは造成される団地に立地する工場	特例の内容	工場敷地面積、緑地面積、環境施設面積について、工業団地全体で判断することが適當と認められるときは、特別な取扱いをする。
------	---	-------	---

(3) 工業集合地の特例

工業集合地	2つ以上の工場が、周辺の生活環境との調和を図る目的で、隣接緑地を整備する場合	特例の内容	隣接緑地の整備費用の負担割合に応じて、敷地面積、緑地面積、環境施設
-------	--	-------	-----------------------------------

2 既存工場の特例

昭和49年6月28日現在既存に設置されていた工場等または設置のための工事が行われていた工場等(以下「既存工場等」という。)において生産施設の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)を行う場合において、基準とすべき生産施設の面積、環境施設の面積の算定は、それぞれ次の各号に掲げる式によるものとされています。

① 生産施設の面積

$$P \leq \gamma \left( S - \frac{P_0}{\gamma \alpha} \right) - P_1$$

ただし、 $\gamma \left( S - \frac{P_0}{\gamma \alpha} \right) - P_1 \leq 0$  のときは  $P = 0$  とする。

計算に小数点以下の数字が出た場合は、6位を四捨五入し、5位までの数字で計算し、最後に少数点以下を切り捨て整数してください。

② 当該生産施設の面積の変更に伴い、設置する緑地の面積

$$G \geq \frac{P}{\gamma} \left( 0.2 - \frac{G_0}{S} \right)$$

ただし、 $\frac{P}{\gamma} \left( 0.2 - \frac{G_0}{S} \right) > 0.2S - G_1 > 0$  のときは  $G \geq 0.2S - G_1$  とし、

$0.2S - G_1 \leq 0$  のときは  $G \geq 0$  とする。

③ 当該生産施設の面積に伴い設置する環境施設の面積

$$E \geq \frac{P}{\gamma} \left( 0.25 - \frac{E_0}{S} \right)$$

ただし、 $\frac{P}{\gamma} \left( 0.25 - \frac{E_0}{S} \right) > 0.25S - E_1 > 0$  のときは  $E \geq 0.25S - E_1$  とし、

$0.25S - E_1 \leq 0$  のときは  $E \geq 0$  とする。

上記の式において、S、P、P<sub>0</sub>、P<sub>1</sub>、G、G<sub>0</sub>、G<sub>1</sub>、E、E<sub>0</sub>、E<sub>1</sub>、γ、およびαは、それぞれ次の数値を表わすものとする。

S 当該既存工場等の敷地面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

P<sub>0</sub> 昭和49年6月28日に設置されている生産施設の面積及び設置のための工事が行われている生産施設の面積の合計

P<sub>1</sub> 昭和49年6月29日以後に生産施設の面積の変更が行われた場合におけるその変更に係る面積の合計(昭和49年6月29日以後に生産施設の面積の減少が行われる場合は、当該減少に係る面積の合計を減じたもの)

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

G<sub>0</sub> 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

なお、当該変更の際既存緑地の廃棄を伴う場合は、当該廃棄面積を差し引いた後の面積をG<sub>0</sub>とします。

G<sub>1</sub> 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E<sub>0</sub> G<sub>0</sub>、G<sub>1</sub>の説明における「緑地」を「環境施設」と読みかえる。

E<sub>1</sub> 当該既存工場等が属する付表1(P49~)の左欄に掲げる業種についての同表の中欄に掲げる割合

γ 当該既存工場等が属する付表1(P49~)の左欄に掲げる業種についての同表の右欄に掲げる数値

### 3 兼業の場合の取扱い

工場等が付表1(P50~)の左欄に掲げる2以上の業種に属するときの取扱いは次の式によるものとする。(これらの式におけるS、P、G、E、 $\gamma$ 、 $\alpha$ 等の記号の意味は、前節2におけると同じであるが、詳しくは次節4の適用計算例参照のこと。)

#### (1)新設の場合

$$\sum_{i=1}^n \frac{P_i}{\gamma_i} \leq S$$

#### (2)既存工場の生産施設の面積の変更を行う場合

##### ①生産施設の面積

$$\sum_{i=1}^n \frac{P_i}{\gamma_i} \leq S - \sum_{i=1}^m \frac{P_{oi}}{\gamma_i \alpha_i}$$

##### ②当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

$$G \geq \sum_{i=1}^n \frac{P_i}{\gamma_i} (0.2 - \frac{G_0}{S})$$

ただし、 $\sum_{i=1}^n \frac{P_i}{\gamma_i} (0.2 - \frac{G_0}{S}) > 0.2S - G_1 > 0$  のときは  $G \geq 0.2S - G_1$  とし、

$0.2S - G_1 \leq 0$  のときは  $G \geq 0$  とする。

##### ③当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

$$E \geq \sum_{i=1}^n \frac{P_i}{\gamma_i} (0.25 - \frac{E_0}{S})$$

ただし、 $\sum_{i=1}^n \frac{P_i}{\gamma_i} (0.25 - \frac{E_0}{S}) > 0.25S - E_1 > 0$  のときは  $E \geq 0.25S - E_1$  とし、

$0.25S - E_1 \leq 0$  のときは  $E \geq 0$  とする。

### 4 準則の適用計算例

$$(1) P \leq \gamma (S - \frac{P_0}{\gamma \alpha}) - P_1 \text{ について } \frac{P_0}{S} > \gamma \alpha \text{ のとき}$$

①計算している生産施設の増設が49年6月29日以後に行なう生産施設の面積の変更の最初のものである場合:

$\gamma$  (生産施設面積の準則)=0.1

S (敷地面積)=1,000,000平方米

P0 (既存の生産施設面積)=143,000平方米

$$\begin{cases} 49年6月28日現在設置ずみのもの 140,000平方米 \\ 49年6月28日現在設置工事中のもの 3,000平方米 \end{cases}$$

$\alpha$  (既存生産施設用敷地計算係数)=1.3

P1 (49年6月29日以後今回の増設の直前までの間の増設面積とスクラップ面積の累計)=0

$$P \leq \gamma (S - \frac{P_0}{\gamma \alpha}) - P_1 = 0.1 \times (1,000,000 - \frac{143,000}{0.1 \times 1.3}) - 0$$

= - 10,000 < 0 従って、この工場の場合、最初から単なる増設をすることは準則に適合しない。

②49年6月29日以後最初に行なう変更が生産施設のスクラップを伴う増設の場合:

前記①の例に挙げた工場において、9,000平方米のスクラップを伴う増設は

$$P \leq \gamma (S - \frac{P_0}{\gamma \alpha}) - P_1 = 0.1 \times (1,000,000 - \frac{143,000}{0.1 \times 1.3}) - (- 9,000)$$

$$= - 10,000 + 9,000 = - 1,000 < 0$$

となり、依然として準則に適合せずP=0とするが、12,000平方米のスクラップを伴う増設は、

$$P \leq \gamma (S - \frac{P_0}{\gamma \alpha}) - P_1 = 0.1 \times (1,000,000 - \frac{143,000}{0.1 \times 1.3}) - (- 12,000)$$

$$= - 10,000 + 12,000 = 2,000$$

平方米の範囲内で増設であれば準則に適合する。

$$(2) P \leq \gamma (S - \frac{P_0}{\gamma \alpha}) - P_1 \text{ について } \frac{P_0}{S} < \gamma \alpha \text{ のとき}$$

$\gamma=0.1$ 、 $\alpha=1.3$ 、 $S=1,000,000$ 平方米

$$P0=104,000\text{平方米} \quad \begin{cases} 49年6月28日現在設置ずみのもの 100,000\text{平方米} \\ 49年6月28日現在設置工事中のもの 4,000\text{平方米} \end{cases}$$

の工事において

49年6月29日着工の第1回増設(+8,000平方米)

49年7月10日にスクラップ(-3,000平方米)

49年8月3日着工の第2回増設(+5,000平方米)

の工事をして来たとすれば、第1回の増設( $P=8,000$ 平方米)については、

$$P \leq \gamma \left( S - \frac{P_0}{\gamma \alpha} \right) - P_1 = 0.1 \times \left( 1,000,000 - \frac{104,000}{0.1 \times 1.3} \right) - 0$$

= 20,000 となり、8,000 < 20,000 であるので準則に適合していたことになる。

第2回の増設( $P=5,000$ 平方米)については、

$$\gamma \left( S - \frac{P_0}{\gamma \alpha} \right) - P_1 = 0.1 \times \left( 1,000,000 - \frac{104,000}{0.1 \times 1.3} \right) - (8,000 - 3,000)$$

= 20,000 - 5,000 = 15,000 となり 5,000 < 15,000 であるので準則に適合していたことになる。

次に第3回の増設を行なうとすれば、

$$\gamma \left( S - \frac{P_0}{\gamma \alpha} \right) - P_1 = 0.1 \times \left( 1,000,000 - \frac{104,000}{0.1 \times 1.3} \right) - (8,000 - 3,000) + 5,000$$

= 20,000 - 10,000 = 10,000

となり 10,000 平方米以下の増設であれば、準則に適合することになる。

(3)  $G \geq \frac{P}{\gamma} \left( 0.2 - \frac{G_0}{S} \right)$  について

前記(2)の工場の場合であって、49年6月28日現在に設置ずみの緑地及び設置工事中の緑地の合計 100,000 平方米とすれば 49 年 6 月 29 日の第 1 回の生産施設の増設( $P=8,000$  平方米)に伴い設置すべき緑地  $G$  は、

$$G = \frac{P}{\gamma} \left( 0.2 - \frac{G_0}{S} \right) = \frac{8,000}{0.1} \times \left( 0.2 - \frac{100,000}{1,000,000} \right) = 80,000 \times (0.2 - 0.1) = 8,000 \text{ となる。}$$

従って、最低限設置することが必要な緑地の面積は 8,000 平方米であるが、自主的に 10,000 平方米の緑地の造成を行なったものとする。

次いで、49 年 7 月 1 日に県の要請で 1,000 平方米の緑地の造成を行なったものとすれば、次に生産施設の増設をする場合の  $G_1$  は、

$100,000 + 10,000 + 1,000 = 111,000$  平方米 ( $G_1$ ) のうちで

8,000 平方米を超える面積、即ち、 $111,000 - 8,000 = 103,000$  平方米となる。

そこで、49 年 8 月 3 日の第 2 回の生産施設の増設( $P=5,000$  平方米)に伴い設置すべき緑地  $G$  は、

$$G \geq \frac{P}{\gamma} \left( 0.2 - \frac{G_0}{S} \right) = \frac{5,000}{0.1} \times \left( 0.2 - \frac{103,000}{1,000,000} \right) = 4,850 \text{ 平方米となる。}$$

従って、今回最低限設置することが必要な緑地の面積は 4,850 平方米であるが、実際には 20,000 平方米の緑地の造成を行なったものとすれば、第 3 回の生産施設の増設に際しては、

$G_0 = (100,000 + 10,000 + 1,000 + 20,000) - (8,000 + 4,850) = 118,150$  平方米となる。

かくして何回目かの生産施設の増設に伴う緑地の設置により、計算上設置すべき緑地の増分( $G$ )とそれより前の緑地の累計( $G_1$ )との和が、敷地面積( $S$ )の 20%(0.2S)を超えることとなる場合( $G+G_1 > 0.2S$ )には、 $G+G_1 \geq 0.2S$  を満足すれば必ずしも  $G \geq \frac{P}{\gamma} \left( 0.2 - \frac{G_0}{S} \right)$  を満足しなくとも

準則に適合する。

(4)  $\sum_{i=1}^n \frac{P_i}{\gamma_i} \leq$  について

二つの業種( $n=2$ )を兼業する工場を新設する場合。

$$\sum_{i=1}^n \frac{P_i}{\gamma_i} \leq S \text{ は } \frac{P_1}{\gamma_1} + \frac{P_2}{\gamma_2} \leq S \text{ となり、}$$

$\gamma_1$ (発電機製造業の生産施設面積の準則) = 0.3

$P_1$ (発電機製造のための生産施設の新設面積) = 30,000 平方米

$\gamma_2$ (テレビ製造業の生産施設面積の準則) = 0.4

$P_2$ (テレビ製造のための生産施設の新設面積) = 40,000 平方米

の場合  $\frac{P_1}{\gamma_1} + \frac{P_2}{\gamma_2} = \frac{30,000}{0.3} + \frac{40,000}{0.4} = 200,000$  である。

従って、この場合敷地面積は 20,000 平方米以上でないと準則に適合しない。

(5)  $\sum_{i=1}^n \frac{P_i}{\gamma_i} \leq S - \sum_{i=1}^m \frac{P_{oi}}{\gamma_i \alpha_i}$  について  $S < \sum_{i=1}^m \frac{P_{oi}}{\gamma_i \alpha_i}$  のとき

①計画している内容が生産施設の増設のみ( $P_i$ はいずれも正であって負のものはない)の場合には、この式を満足せず、準則に適合しない。

②計画している内容が生産施設のスクラップを伴う増設の場合:

$$\begin{aligned}
 S \text{ (敷地面積)} &= 150,000 \text{ 平方米} \\
 m \text{ (49年6月28日における兼業の数)} &= 2 \\
 P_{o1} \text{ (電球製造のための既存生産施設面積)} &= 48,000 \text{ 平方米} \\
 \gamma_1 \text{ (電球製造業の生産施設面積の準則)} &= 0.4 \\
 \alpha_1 \text{ (電球製造業の既存生産施設用敷地計算係数)} &= 1.2 \\
 P_{o2} \text{ (発電機製造のための既存生産施設面積)} &= 42,000 \text{ 平方米} \\
 \gamma_2 \text{ (発電機製造業の生産施設面積の準則)} &= 0.3 \\
 \alpha_2 \text{ (発電機製造業のための既存生産施設用敷地計算係数)} &= 1.4 \\
 n \text{ (この工場の兼業の数)} &= 3 \\
 P_1 \text{ (49年6月29日に電球の生産施設の一部スクラップ)} &= -28,000 \text{ 平方米} \\
 P_2 \text{ (49年7月1日に発電機の生産施設の増設に着工)} &= 3,000 \text{ 平方米} \\
 P_3 \text{ (49年8月10日にテレビの生産施設に着工)} &= 3,200 \text{ 平方米} \\
 \gamma_3 \text{ (テレビ製造業の生産施設の準則)} &= 0.4 \\
 \sum_{i=1}^n \frac{P_i}{\gamma_i} &\leq \frac{P_1}{0.4} + \frac{P_2}{0.3} + \frac{P_3}{0.4} = -70,000 + 10,000 + 8,000 \\
 &= -52,000 \\
 S - \sum_{i=1}^m \frac{P_{oi}}{\gamma_i \alpha_i} &= S - \left( \frac{P_{o1}}{\gamma_1 \alpha_1} + \frac{P_{o2}}{\gamma_2 \alpha_2} \right) = 150,000 - \left( \frac{48,000}{0.4 \times 1.2} + \frac{42,000}{0.3 \times 1.4} \right) \\
 &= 150,000 - (100,000 + 100,000) = -50,000
 \end{aligned}$$

従って、 $\sum_{i=1}^n \frac{P_i}{\gamma_i} < S - \sum_{i=1}^m \frac{P_{oi}}{\gamma_i \alpha_i}$  となり、準則に適合している。

(6)  $\sum_{i=1}^n \frac{P_i}{\gamma_i} \leq S - \sum_{i=1}^m \frac{P_{oi}}{\gamma_i \alpha_i}$  について  $S \geq \sum_{i=1}^m \frac{P_{oi}}{\gamma_i \alpha_i}$  のとき

$$S = 210,000 \text{ 平方米}$$

$$m = 2$$

$$P_{o1} = 48,000 \text{ 平方米}$$

$$\gamma_1 = 0.4$$

$$\alpha_1 = 1.2$$

$$P_{o2} = 42,000 \text{ 平方米}$$

$$\gamma_2 = 0.3$$

$$\alpha_2 = 1.4$$

$$n = 3$$

$$P_1 = -4,000 \text{ 平方米} = -9,000 \text{ (スクラップ)} + 5,000 \text{ (ビルド)}$$

$$P_2 = 3,000 \text{ 平方米 (増設)}$$

$$P_3 = 3,200 \text{ 平方米 (新設)}$$

$$\gamma_3 = 0.4$$

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^n \frac{P_i}{\gamma_i} &\leq \frac{P_1}{0.4} + \frac{P_2}{0.3} + \frac{P_3}{0.4} \leq \frac{-4,000}{0.4} + \frac{3,000}{0.3} + \frac{3,200}{0.4} = -100,000 + 100,000 + 8,000 \\
 &= 8,000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 S - \sum_{i=1}^m \frac{P_{oi}}{\gamma_i \alpha_i} &= S - \left( \frac{P_{o1}}{\gamma_1 \alpha_1} + \frac{P_{o2}}{\gamma_2 \alpha_2} \right) = 210,000 - \left( \frac{48,000}{0.4 \times 1.2} + \frac{42,000}{0.3 \times 1.4} \right) \\
 &= 210,000 - (100,000 + 100,000) = 10,000
 \end{aligned}$$

従って、 $\sum_{i=1}^n \frac{P_i}{\gamma_i} \leq S - \sum_{i=1}^m \frac{P_{oi}}{\gamma_i \alpha_i}$  を満足し準則に適合する。

## 第4 法第4条、法第6条等の解釈について(運用通産)

### 1 「製造業等」

製造業等の範囲は、日本標準産業分類による製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業とする。

製造業に含まれる物品の加工修理業とは、製造と修理又は貯蔵(他の産業の所有に属する原材料に加工処理を加えて加工貯を受けること。)と修理をそれぞれ合わせて行う船製造・修理業、鉄道車輛製造業等の事業をいい、自動車整備業のように単に修理のみを行う事業は物品の加工修理業に含まれない。

### 2 「製造業等に係る工場又は事業場」

製造業等に係る工場又は事業場(以下「工場等」という。)とは、規則第2条による生産施設を設置して製造、加工等の業務のために使用する場所をいう。したがって、本社、営業所、変電所、石油油槽所等は生産施設を有しないので工場等とはしない。


### 3 「一の団地」

一の団地とは、連続した一区画内の土地をいう。したがって、道路、河川、鉄道等により二分されている場合は、通常は一の団地ではないが、その工場自体のために設けた私道、軌道等により分断されている場合又は道路、鉄道等により分断されてはいるが生産加工工程上、環境保全もしくは管理運営上極めて密接な関連があり一体をなしている場合は、一の団地と解する。

一の団地内の工場敷地面積のとり方については、次の事例を参考とされたい。

(例1) 第1工場と第2工場の間に道路をはさんでいるが、生産工程上密接なつながりがある場合は、


一の団地とし、工場敷地面積はA+Bとする。



(例2) 第1工場と第2工場との間に他社工場がある場合は一の団地とならず、第1工場の敷地面積はAとする。




(例3) 鉄道を隔てて工場と病院、研究所とがあり、同一法人の所有敷地である(それぞれ区画ははつきり区別できるものとする。)場合で、研究所も中央研究所のように直接工場と関係がない場合は一の団地としない。なお、病院は敷地面積から除かれる。従って工場敷地面積はA+Bとする。



(例4)道路、鉄道等を隔てて、工場と緑地、運動場、体育館、駐車場とがある場合

例えば、道路をはさんで、従業員用の駐車場がある場合は一の団地として、工場敷地面積はA+Bとする。



(例5)飛地に運動場、体育館などがある場合は、一の団地としない。


(例6)高速道路等の幅の広い道路又は河口部等の非常に巾の広い河川が間にに入る場合で、工場の規模と比較して社会通念上一の団地として解し難いものは一の団地としない。

#### 4 「工場等の敷地面積」

工場等の敷地面積とは、工場等の用に供する土地の全面積をいう。工場等の用に供する土地には社宅、寮又は病院の用に供する土地及びこれらの施設の用地として明確な計画のあるものは含まれないが、当面用途不明のまま将来の予備として確保している土地は含まれる。

(1) 工場敷地面積は、所有地、借地等のいかんを問わず、当該工場の用に供する土地の面積をいう。したがって、子会社、下請工場等に土地を貸している場合には、その部分は除かれ、子会社、下請工場等の工場敷地となる。ただし、建築、土木工事等に伴う臨時的な業者ハウスの敷地は当該工場の一体の敷地に含まれるものとする。

(例1)自社工場敷地内の法人格の異なる工場がある場合



製鉄所の敷地面積は、コークス工場の敷地面積を除いたA-Bとする。

(2) 工場敷地から除外する社宅、寮、病院 取扱い

社宅、寮、病院の占める土地の範囲に明確な仕切りがない場合には、社宅、寮、病院の建築面積を0.6で除した面積を工場敷地面積から除外する。なお、病院には患者の収容施設を有する診療所を含むものとする。

#### 5 「工場等の建築面積」

工場等の建築面積とは、工場等の建築物(社宅、寮又は病院の建築物を除く。)の水平投影面積をいい、その測り方は建築基準法施行令第2条第1項第2号の規定による。すなわち、建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はねだし縁その他のこれらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積を測定する。

#### 6 「生産施設」

① 生産施設とは、規則第2条に規定する施設をいうが、同条にいう物品の製造工程を形成する機械又は装置とは、原材料に最初の加工を行う工程から出荷段階前の最終の製品が出来上るまでの工程のうち直接製造・加工を行う工程を形成する機械又は装置及びこれらに付帯する用役施設(受変電施設及び用水施設を除く。)をいい施設の具体的な取り扱いについては、次の例によるものとする。

また、同条にいう発電工程、ガス製造工程、熱発生工程又は加工修理工程を形成する機械又は装置

は物品の製造工程を形成する機械又は装置に準ずるものとする。

(イ) 事務所、研究所、食堂等で独立の建築物であるものは生産施設としない。

(ロ) 倉庫関連施設

- (i) 原材料、資材、製品又は機器類の倉庫、置場若しくはタンク等もっぱら貯蔵の用に供する独立した施設は生産施設としない。
- (ii) 倉庫又は置場に付随した原材料の仕分け施設、納入品の検査所、原材料又は最終の製品の抜取検査施設、計量施設は生産施設としない。

(ハ) 出荷・輸送関連施設

- (i) 生産工程の一環として製品の包装・荷造(梱包)を継続して行う施設は生産施設とする。
- (ii) 倉庫、置場に付随して最終の製品を出荷するための施設は生産施設としない。
- (iii) 屋外ベルトコンベアー、輸送用配管等のもっぱら輸送の用に供する施設は生産施設としない。

(二) 用役施設(受変電施設及び用水施設を除く。)

自家発電施設、ボイラー(純粋製造設備を含む。)コンプレッサー、酸素製造施設、熱交換器、整流器等は生産施設とする。なお、用役施設から除かれる受変電施設とは変電所、受電施設等をいい、用水施設とは工業用水の取水・貯水施設、冷水塔、排水施設等をいう。

(ホ) 煙突、煙道等排煙施設に準ずるものとし、生産施設としない。

(ヘ) 検査所(試験室)

製品の検査が生産工程の一環として行われる検査所、試験室は生産施設とするが、独立して製品の技術開発を目的とする試験研究を行う検査所又は試験室は生産施設としない。

(ト) 修理工場

製造・加工と修理を合わせて行う修理工場は生産施設とするが、単に部品の取り換え等によって自らの工場等の生産施設の修理のみを行う修理工場は生産施設としない。

(チ) 公害防止施設

自らの工場における排出物を処理するための施設は公害防止施設とし生産施設とはしない。しかし、当該施設によって有用成分の回収又は副産物の生産を行う重油税硫施設等は生産施設とする。その判断の一般的基準は次によるものとする。

- (i) 生産工程からの排出物の処理の過程において得た有用成分を自己の主製品の原材料として使用する場合において、次のいずれにも該当するときにおける当該有用成分を原材料等として使用するための加工等の用に供される施設は公害防止施設とする。

- (a) 当該有用成分を廃棄することにより公害を生ずる恐れがあると認められる事情があること。
- (b) 当該有用成分を原材料として使用するための加工等を行うことにより、その原材料等を他から購入することに比べ、明らかに継続して損失が生ずると認められること。

- (ii) 生産工程からの排出物の処理の過程において得た有用成分を製品化する場合において、次のいずれにも該当するときにおける当該製品化工程の用に供される施設は公害防止施設とする。

- (a) 当該有用成分を廃棄することにより公害を生ずる恐れがあると認められる事情があること。
- (b) 当該有用成分を製品化して販売することによりその有用成分をそのまま廃棄することに比べ、明らかに継続して損失が生ずると認められること。

以上の具体例を示すと、クラフトパルプ製造工程における黒液燃焼装置、非鉄金属精錬における硫酸回収施設等は生産施設であるが、発電所における排煙脱硫施設等は公害防止施設として取り扱うものとする。

(リ) 休廃止施設

一時的な遊休施設は生産施設とする。また、廃止された施設であっても撤去されない限り原則として生産施設とする。

## （又）試作プラント

試作品、開拓品等を製造、研究する施設は原則として生産施設から除外するが、当該施設のための施設の規模、性能等からみて実稼働プラントに移行する可能性のあるもの、あるいは当該試作品等を販売する場合はこの限りではない。

## ② 生産施設の面積の測定方法

生産施設の面積は原則として投影法による水平投影面積を測定する。

### （イ）規則第2条第1号の建築物の面積

工場等の建築面積の図り方と同様に建築基準法施行令第2条第1項第2号の算定方法による。

建築物の一部に製造工程等を形成する機械又は装置が設置される場合における生産施設の面積は、原則として、当該建築物の全水平投影面積とするが、同一建築物内の原材料若しくは完成品の倉庫、一般管理部門の事務所又は食堂であって壁で明確に仕切られることにより実質的に別の建築物とみなされるものがある場合は、当該床面積を除いた面積とする。(原則として地盤面上1m未満の基礎部を除く。)

### （ロ）規則第2条第2号の機械又は装置の面積

原則として、当該機械又は装置の水平投影図の外周によって囲まれる面積とする。(原則として地盤面上1m未満の基礎部を除く。)

## 7 「緑 地」

① 緑地とは、規則第3条に規定する区画された土地をいう。この場合樹木の成育する土地については、当該土地(その一部に緑地以外の環境施設が含まれているときは、当該環境施設の部分以外の土地)の全体について平均的に植栽されている必要があり、また、緑地の植栽工事の完了期限は原則として届出に係る生産施設の運転開始時までとする。

## ② 緑地の測定方法

（イ）樹木が生育する土地でさく、置石、へい等により区画をされているものについては当該土地の区画の面積を緑地面積として測定する。

（ロ）次の場合実質的に区画されているものとして測定する。

(a) 樹木が生育する土地でさく、置石、へい等により区画をされていないものについては、外側にある各樹木の幹を直線で結んだ線で囲まれる面積を緑地面積として測定する。

(b) 一列の並木状の樹木が成育する土地でさく、置石、へい等により区画されていないものについては、当該並木の両端の樹木に沿って測った距離に1mを乗じた面積を緑地面積として測定する。

（ハ）単独の樹木については、当該樹冠の水平投影面積を緑地面積として測定する。

また、植栽が平均的でない等、面積として算定する範囲が明確でない場合も個々の樹木を単独の樹木として取り扱うものとする。

（二）低木又は芝その他の地被植物で表面が被われている土地の面積を緑地面積として測定する。

## 8 「緑地以外の環境施設」

① 緑地以外の環境施設とは、規則第4条に規定する区画された土地をいい、粉じん、騒音等を防止する観点のみならず、工場立地が周辺住民に与える違和感等も含めて周辺地域との調和を保つために整備することをねらいとしたものです。

（イ）環境施設の判断基準は次の4つのうち、1つを満たすこととする。

(i) オープンスペースであり、かつ、美観等の面で公園的に整備されていること。

(ii) 一般の利用に供するよう管理されること等により、周辺の地域住民等の健康の維持増進又は教養文化の向上が図られること。

- (iii) 災害時の避難場所等となることにより防災対策等が推進されること。
- (iv) 雨水等の流出水を浸透させる等により地下水の涵養が図られること。
- (V) 規則第4条に規定する太陽光発電施設であって、実際に発電の用に供されるものであること。
- したがって、たとえば、水流であっても単なる排水溝は(i)の基準に該当しないが、防火用の貯水池でも周辺の地域の生活環境の保持に寄与するものは、環境施設とする。
- ① 修景施設とは、噴水、水流、池、滝、つき山、彫像、灯籠、石組、日陰たな等の施設をいう。
- ② 屋外運動場とは、野球場、陸上競技場、蹴球場、庭球場、バスケットボール場、バレー場、水泳プール、スケート場、すもう場等で屋外にあるもの(これらに付属する観覧席、更衣所、シャワーその他の工作物を含む。)をいう。
- ③ 広場とは、単なる空地、玄関前の車まわりのような場所ではなく、休息、散歩、キャッチボール、バレー程度の簡単な運動、集会等総合的な利用に供する明確に区画されたオープンスペースで公園的に整備されているものをいう。
- ④ 「屋内運動施設」とは、体育館、屋内水泳プール、屋内テニスコート、武道館、アスレチックジム等(これらに付属する観覧席、更衣所、シャワーその他の工作物を含む。)をいう。
- ⑤ 「教養文化施設」とは、企業博物館(名称の如何にかかわらず、製造業等に関する歴史的、文化的価値のある資料を豊富に収集し、保管し、及び展示している施設をいう。)、美術館、ホール(音楽又は演劇等に利用する施設で音響設備、観覧席等が整備されているものをいう。)等であって教養文化の向上に資することが目的とされ、かつ、その効果が見込まれるものをいう。
- ⑥ 雨水浸透施設とは、浸透管(浸透トレーニング)、浸透ます(雨樋等といった雨水を通すためだけのものは除く。)、浸透側溝、透水性舗装が施された土地等である。これらのうち、環境施設とは、雨水を集めて地下に浸透させ、雨水の流出を抑制することにより、地下水源の涵養、浸水被害の防止、合流式下水道の越流水による汚濁負荷の削減等に資することが目的とされ、かつ、設置される地域の特性(設置場所の地形、地質、土地利用等の諸条件を含む。)から見てその効果が十分に見込まれるものとされる。
- ⑦ 太陽光発電施設とは、太陽電池、太陽電池設置器具、パワーコンディショナー及び変圧器など太陽光を電気に変換するための一連の機械又は装置をいつ。

太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるものとは、建築物等施設の屋上又は壁面に設置される太陽光発電施設をいう。

- ① 雨水等の流出水を一時的に貯留するための調整池は、美観等の面で公園的な形態をととのえるものであれば環境施設とする。
- ② 緑地以外の環境施設の測定方法
- 緑地以外の環境施設はさく、置石、へい等で区画された土地の面積を環境施設面積として測定する。

## 9「工事の開始」

工事の開始とは、次に掲げる各種工事毎にそれぞれ連続して行われる作業のうち最初の作業を始めるということをいう。

- ① 埋立工事の開始は、シートパイルの打ち込み、海底の地盤改良、ケーソンの沈設、土砂の投入の各作業のうちいずれか早いものを始めることをいう。
- ② 整地等のいわゆる造成工事の開始は、土地の掘削、土盛、地ならしの各作業のうちいずれか早いものを始めることをいう。
- ③ 生産施設若しくは生産施設以外の施設の設置工事の開始は、当該施設の建設のための基礎打ち作業を始めることをいう。
- ④ 生産施設以外の既存の施設が用途の変更により生産施設となる場合の工事の開始は、用途変更に伴い新たに必要とされる機械、設備、建築物等の新設、改造または移動等の作業を始めることをいう。

付表1 生産施設面積の敷地面積に対する割合一覧表(準則別表第1、第2)

(注)・一覧表の左側の「業種区分」欄は日本標準産業分類に一致しています。

・ $\gamma$ は、生産施設面積の敷地面積に対する割合を表わします。

・ $\alpha$ は既存生産施設用敷地計算係数です。

業種区分	$\gamma$	$\alpha$	業種区分	$\gamma$	$\alpha$
<大分類E-製造業>					
中分類 09-食料品製造業			0931に分類される。		
090 管理、補助的経済活動を行う事業所 (09 食料品製造業)			094 調味料製造業	65	1.2
0900 主として管理事務を行う本社等	65	1.2	0941 味そ製造業 注:鉄火味そ、ピーナッツ味そ、タイ 味そ、ゆず味そ等の加工味そは0999 に分類される。	65	1.2
0909 その他の管理、補助的経済活動を行う 事業所	65	1.2	0942 しょう油・食用アミノ酸製造業	65	1.2
091 畜産食料品製造業			0943 ソース製造業	65	1.2
0911 部分肉・冷凍肉製造業	65	1.2	0944 食酢製造業	65	1.2
0912 肉加工品製造業	65	1.2	0949 その他の調味料製造業 注1. 粉味そは0941に、粉しょう油は 0942に分類される。 注2. 一部製造・加工品	65	1.2
0913 処理牛乳・乳飲料製造業	65	1.2	095 糖類製造業	65	1.3
0914 乳製品製造業 (処理牛乳、乳飲料を除く)	65	1.2	0951 砂糖製造業(砂糖精製業を除く) 注:国内産の甘味資源作物を原料とす るもの。	65	1.3
注1. マーガリンは0982に分類される。 注2. 牛乳を主とした飲料は、ここに 分類される。ミルク入りコーヒー飲 料は、1011に分類される。			0952 砂糖精製業 注:購入した粗糖から精製したもの及 び購入した精製糖から製造加工した ものを含む。	65	1.3
0919 その他の畜産食料品製造業	65	1.2	0953 ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業	65	1.2
092 水産食料品製造業			096 精穀・製粉業		
0921 水産缶詰・瓶詰製造業	65	1.2	0961 精米・精麦業	65	1.2
0922 海藻加工業	65	1.2	0962 小麦粉製造業	65	1.2
注:海藻加工缶詰、瓶詰は0921、海藻 つくだ煮は0929に分類される。			0969 その他の精穀・製粉業	65	1.2
0923 水産練製品製造業	65	1.2	097 パン・菓子製造業		
0924 塩干・塩蔵品製造業	65	1.2	0971 パン製造業 注:サンドイッチ、ホットドック等は、 0999に分類される。	65	1.2
0925 冷凍水産物製造業	65	1.2	0972 生菓子製造業	65	1.2
0926 冷凍水産食品製造業	65	1.2	0973 ピスケット類・干菓子製造業	65	1.2
注1. 主として水産物を原料として洗 浄、内臓の除去など前処理を施し、 急速に凍結したもの。 注2. 冷凍調理食品は0995に分類される。			0974 米菓製造業	65	1.2
0929 その他の水産食料品製造業	65	1.2	0979 その他のパン・菓子製造業	65	1.2
注:つぼ詰を含む。			098 動植物油脂製造業	65	1.2
093 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業			0981 動植物油脂製造業 (食用油脂加工業を除く)	65	1.3
0931 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料 品製造業(野菜漬物を除く)	65	1.2	0982 食用油脂加工業 注:購入した動植物油脂をさらに加工 したものに限る。	65	1.3
注:ゼリー菓子は0972、食用ゼリー粉 末は0999、ゼラチンは1694に分類さ れる。			099 その他の食料品製造業		
0932 野菜漬物製造業(缶詰、瓶詰、つぼ 詰を除く)	65	1.2	0991 でんぷん製造業	55	1.3
注:野菜漬物缶詰・瓶詰・つぼ詰は、			0992 めん類製造業	65	1.2

業種区分	$\gamma$	$\alpha$	業種区分	$\gamma$	$\alpha$
0993 豆腐・油揚製造業	65	1.2	1115 化学繊維紡績業	65	1.2
0994 あん類製造業	65	1.2	注1. コンデンサー・サービスコース・スフ 糸は1115に分類される。		
0995 冷凍調理食品製造業	65	1.2	注2. コンデンサー合成繊維糸は1115 に分類される。		
0996 そう(惣)菜製造業	65	1.2	1116 毛紡績業	65	1.2
0997 すし・弁当・調理パン製造業	65	1.2	1117 ねん糸製造業(かさ高加工糸製造 業を除く)	65	1.2
0998 レトルト食品製造業	65	1.2	1118 かさ高加工糸製造業	65	1.2
0999 他に分類されない食料品製造業	65	1.2	1119 その他の紡績業	65	1.2
中分類 10—飲料・たばこ・飼料製造業			112 織物業		
100 管理、補助的経済活動を行う事業所 (10 飲料・たばこ・飼料製造業)			1121 綿・スフ織物業	65	1.2
1000 主として管理事務を行う本社等	65	1.2	注1. 合成繊維紡績糸織物を含む。 (幅13cm以上)		
1009 その他の管理、補助的経済活動を行う 事業所	65	1.2	注2. 広幅織物(幅51cm以上のもの) 小幅織物(幅13cm以上、51cm未満 のもの)		
101 清涼飲料製造業			1122 絹・人絹織物業	65	1.2
1011 清涼飲料製造業	65	1.2	注1. 合成繊維長綫維織物を含む。 (幅13cm以上)		
102 酒類製造業			注2. 広幅織物(幅51cm以上のもの) 小幅織物(幅13cm以上、51cm未満の もの)		
1021 果実酒製造業	65	1.3	1123 毛織物業	65	1.2
1022 ビール類製造業	65	1.3	注:幅13cm以上のもの		
1023 清酒製造業	65	1.2	1124 麻織物業	65	1.2
1024 蒸溜酒・混成酒製造業	65	1.3	注:幅13cm以上のもの		
103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)			1125 細幅織物業	65	1.2
1031 製茶業	65	1.2	注:幅13cm未満のもの。		
1032 コーヒー製造業	65	1.2	1129 その他の織物業	65	1.2
104 製氷業			注:幅13cm以上のもの		
1041 製氷業	65	1.2	113 ニット生地製造業		
105 たばこ製造業			1131 丸編ニット生地製造業	65	1.2
1051 たばこ製造業(葉たばこ処理業を除く)	65	1.2	1132 たて編ニット生地製造業	65	1.2
1052 葉たばこ処理業	65	1.2	1133 横編ニット生地製造業	65	1.2
106 飼料・有機質肥料製造業			114 染色整理業		
1061 配合飼料製造業	65	1.2	1141 綿・スフ・麻織物機械染色業	65	1.2
1062 単体飼料製造業	65	1.2	注1. タオル地染色を含む。		
1063 有機質肥料製造業	65	1.2	注2. 毛風合成繊維織物は、1143に 分類される。キュプラ・アセテート紡 績糸織物は1141に分類される。		
中分類 11—繊維工業			1142 絹・人絹織物機械染色業	65	1.2
100 管理、補助的経済活動を行う事業所 (11 繊維工業)			注:キュプラ・アセテート長纖維織物 は1142に分類される。		
1000 主として管理事務を行う本社等	65	1.2	1143 毛織物機械染色整理業	65	1.2
1009 その他の管理、補助的経済活動を行う 事業所	65	1.2	1144 織物整理業	65	1.2
111 製糸業、紡績業、化学繊維、ねん糸等製造業			1145 織物手加工染色整理業	65	1.2
1111 製糸業	65	1.2	注:織物手加工修整業を含む		
1112 化学繊維製造業	65	1.2	1146 編状繊維・糸染色整理業	65	1.2
1113 炭素繊維製造業	65	1.2			
1114 編紡績業	65	1.2			
注:コンデンサー綿糸は、1114に分類 される。					

業種区分	$\gamma$	$\alpha$	業種区分	$\gamma$	$\alpha$
1147 ニット・レース染色整理業	65	1.2			
1148 繊維雑品染色整理業	65	1.2			
115 網・綱・レース・繊維粗製品製造業					
1151 網製造業	65	1.2	注:材料のいかんを問わない。		
1152 漁網製造業	65	1.2	118 和装製品・その他の衣類・繊維製身の回り品製造業		
1153 網地製造業(漁網を除く)	65	1.2	1181 和装製品製造業(足袋を含む)	65	1.2
1154 レース製造業	65	1.2	1182 ネクタイ製造業	65	1.2
注:刺しゅう製品は、1196に分類される。			注:ニット製ネクタイは145639に分類される。		
1155 組ひも製造業	65	1.2	1183 スカーフ・マフラー・ハンカチーフ製造業	65	1.2
1156 整毛業	65	1.2	注:ニット製スカーフ・マフラーは145639に分類される。		
1157 フェルト・不織布製造業	65	1.2	1184 靴下製造業	65	1.2
1158 上塗りした織物・防水した織物製造業	65	1.2	1185 手袋製造業	65	1.2
注:ゴム引布は1991			1186 帽子製造業(帽体を含む)	65	1.2
1159 その他の繊維粗製品製造業	65	1.2	注:麦わら、パナマ類の帽子は347111に分類される。		
注:電着植毛を含む。			1189 他に分類されない衣服・繊維製身の回り品製造業	65	1.2
116 外衣・シャツ製造業(和式を除く)			注1. 紙おしめは1499に分類される。		
1161 織物製成人男子・少年服製造業 (不織布製及びレース製を含む)	65	1.2	注2. 合成皮革・プラスチック製甲被の縫製は1822に分類される。		
注:高周波ミシン加工によるビニール合羽・レインコートについては、材料を購入して加工したものは1825、材料から一貫作業によるものは1897に分類される。			119 その他の繊維製品製造業		
1162 織物製成人女子・少女服製造業 (不織布製及びレース製を含む)	65	1.2	1191 寝具製造業	65	1.2
1163 織物製乳幼児服製造業 (不織布製及びレース製を含む)	65	1.2	注:ベット用マットレスは1313に分類される。		
注:ニット製乳幼児服は1166に分類される。			1192 毛布製造業	65	1.2
1164 織物製シャツ製造業(下着を除く) (不織布製及びレース製を含み、下着を除く)	65	1.2	1193 じゅうたん・その他の繊維製床敷物製造業	65	1.2
注:ニット製ワイシャツは1167に分類される。			注:電着植毛製床敷物は、1159に分類される。		
1165 織物製事務用・作業用・衛生用 スポーツ用衣服・学生服製造業 (不織布製及びレース製を含む)	65	1.2	1194 帆布製品製造業	65	1.2
注:ニット製の事務用・作業用・衛生用衣服及びスポーツ用衣服は1169に分類される。			注:かばんは2061に、袋物は2071に分類される。		
1166 ニット製外衣製造業(アウターシャツ類、セーター類などを除く)	65	1.2	1195 繊維製袋製造業	65	1.2
1167 ニット製アウターシャツ類製造業	65	1.2	1196 刺しゅう業	65	1.2
1168 セーター類製造業	65	1.2	注:刺しゅうレース生地は1121に分類される。		
1169 その他の外衣・シャツ製造業	65	1.2	1198 繊維製衛生材料製造業	65	1.2
117 下着類製造業			1197 タオル製造業	65	1.2
1171 織物製下着製造業	65	1.2	注:タオル地は1121に分類される。		
1172 ニット製下着製造業	65	1.2	1199 他に分類されない繊維製品製造業	65	1.2
1173 織物製・ニット製寝着類製造業	65	1.2	注:ハンカチーフは1183に、シーツ、まくらカバー、ベッドカバー等の寝具用カバーは1191に分類される。		
1174 補整着製造業	65	1.2			
			中分類 12-木材・木製品製造業(家具を除く)		
			120 管理、補助的経済活動を行う事業所 (12 木材・木製品製造業)		

業種区分	$\gamma$	$\alpha$	業種区分	$\gamma$	$\alpha$
1200 主として管理事務を行う本社等	65	1.2	(13) 家具・装備品製造業		
1209 その他の管理、補助的経済活動を行う事業所	65	1.2	1000 主として管理事務を行う本社等	65	1.2
121 製材業、木製品製造業			1009 その他の管理、補助的経済活動を行う事業所	65	1.2
1211 一般製材業	40	1.3	131 家具製造業		
注1. 薬品処理を行ったものは、1291に分類される。			1311 木製家具製造業(漆塗りを除く)	65	1.2
注2. 磨丸太は1227に分類される。			注1. 家具の部分品・半製品(木製)は1299に分類される。		
1212 単板(ベニヤ)製造業	35	1.3	注2. 漆塗り製家具は、3271に分類される。		
注:ベニヤ合板は1222に分類される。			注3. プラスチック製キャビネットは、1833に分類される。		
1213 床板製造業	35	1.3	1312 金属製家具製造業	65	1.2
1214 木材チップ製造業	35	1.3	注1. 金庫は2491に分類される。		
1219 その他の特殊製材業	35	1.3	注2. 電動イス(理・美容)は2721に分類される。		
注:折箱は1232、マッチ箱は3289に分類される。			注3. はうろう製流し台・調理台は2199に分類される。		
122 造作材・合板・建築用組立材料製造業			1313 マットレス・組スプリング製造業	65	1.2
1221 造作材製造業(建具を除く)	35	1.3	注:個々のスプリングは、2492に分類される。		
注:建具は1331に分類される。			132 宗教用具製造業		
1222 合板製造業	35	1.3	1321 宗教用具製造業	65	1.2
注:単板(ベニヤ)は1212に分類される。			注:貴金属製は321、漆器製は3271、陶磁器製は2149に分類される。		
1223 集成材製造業	35	1.3	133 建具製造業		
1224 建築用木製組立材料製造業	35	1.3	1331 建具製造業	65	1.2
注:ユニット住宅は3299に分類される。			注1. プラスチック製を含む。		
1225 パーティクルボード製造業	35	1.3	注2. 木製サッシは、1221に分類される。		
注:パーテックボードの切断加工は1399に分類される。			注3. プラスチック製サッシは中分類18に分類される。		
1226 繊維板製造業	65	1.3	139 その他の家具・装備品製造業		
1227 銘木製造業	35	1.3	1391 事務所用・店舗用装備品製造業	65	1.2
磨丸太製造業	35	1.2	1392 窓用・扉用日よけ、日本びょうぶ等製造業	65	1.2
123 木製容器製造業(竹、とうを含む)			注:金属製よろい戸、日よけは、2443に分類される。		
1231 竹・とう・きりゅう等容器製造業	65	1.2	1393 鏡縁・額縁製造業	65	1.2
1232 木箱製造業	65	1.2	1399 他に分類されない家具・装備品製造業	65	1.2
注:小物箱でビニールレザーなどで内装してあるものは、3221に分類される。			中分類 14—パルプ・紙加工品製造業		
1333 たる・おけ製造業	65	1.2	140 管理、補助的経済活動を行う事業所 (14 パルプ・紙・紙加工品製造業)		
129 その他の木製品製造業(竹、とうを含む)			1400 主として管理事務を行う本社等	65	1.2
1291 木材薬品処理業	65	1.2	1409 その他の管理、補助的経済活動を行う事業所	65	1.2
1292 コルク加工基礎資材・コルク製品製造業	65	1.2	141 パルプ製造業		
注:コルク製の靴芯は1392に分類される。			1411 パルプ製造業	65	1.3
1299 他に分類されない木製品製造業(竹、とうを含む)	65	1.2			
注1. 紡績用木管は、2634に分類される。漆器製品は、3271に分類される。					
注2. 木製がん具は3251、木製スポーツ用品は3253に分類される。					
中分類 13—家具・装備品製造業					
130 管理、補助的経済活動を行う事業所					

業種区分	$\gamma$	$\alpha$	業種区分	$\gamma$	$\alpha$
○パルプ製造から一貫して紙製造を行うもの。	65	1.3	物は、紙製品として1441～1449までの分類によって記入してください。		
142 紙製造業			1511 オフセット印刷業(紙に対するもの)	65	1.2
1421 洋紙製造業	65	1.3	1512 オフセット印刷以外の印刷業 (紙に対するもの)	65	1.2
1422 板紙製造業	65	1.3	1513 紙以外の印刷業	65	1.2
1423 機械すき和紙製造業	65	1.3	152 製版業		
1424 手すき和紙製造業	65	1.3	1521 製版業	65	1.2
143 加工紙製造業			153 製本業、印刷物加工業		
1431 塗工紙製造業(印刷用紙を除く)	65	1.3	1531 製本業	65	1.2
1432 段ボール製造業	65	1.3	1532 印刷物加工業	65	1.2
注:段ボール箱は、1453に分類される。			159 印刷関連サービス業		
1433 壁紙・ふすま紙製造業	65	1.3	1591 印刷関連サービス業	65	1.2
144 紙製品製造業			中分類 16-化学工業		
いわゆる紙製品業は、1441～1449に分類される。ただし紙製品業であっても注文の依頼により印刷のみを行ったものについては印刷物として1531以下に分類される。			160 管理、補助的経済活動を行う事業所 (16 化学工業)		
1441 事務用・学用紙製品製造業	65	1.2	1600 主として管理事務を行う本社等	65	1.3
注:ブックバインディングクロスは、1431に分類される。			1609 その他の管理、補助的経済活動を行う事業所	65	1.3
注:画版は3262に分類される。			161 化学肥料製造業		
1442 日用紙製品製造業	65	1.2	○アンモニア製造業	30	1.3
1449 その他の紙製品製造業	65	1.2	○尿素製造業	30	1.3
注:糸、布製品の見本帳は、1199に分類される。			1611 窒素質・りん酸質肥料製造業	65	1.3
145 紙製容器製造業			注:副生硫酸アンモニウムは、1639に分類される。		
1451 重包装紙袋製造業	65	1.2	1612 複合肥料製造業	65	1.3
1452 角底紙袋製造業	65	1.2	1619 その他の化学肥料製造業	65	1.3
注:事務用は1441に分類される。			162 無機化学工業製品製造業		
1453 段ボール箱製造業	65	1.2	1621 ソーダ工業	65	1.5
1454 紙器製造業	65	1.2	1622 無機顔料製造業	65	1.3
注:マッチ箱は3289に分類される。			1623 圧縮ガス・液化ガス製造業	65	1.3
149 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業			1624 塩製造業	65	1.2
1499 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業	65	1.2	注:副産塩は1699に分類される。		
注1. ティッシュペーパー用の原紙は1421に分類される。			1629 その他の無機化学工業製品製造業	65	1.3
注2. 1421に分類される。			163 有機化学工業製品製造業		
中分類 15-印刷・同関連産業			1631 石油化学系基礎製品製造業	65	1.4
150 管理、補助的経済活動を行う事業所 (15 印刷・同関連業)			(一貫して生産される誘導品を含む)		
1500 主として管理事務を行う本社等	65	1.2	注:石炭系純ベンゾール・純トルオール・キシロールは、1639に分類される。		
1509 その他の管理、補助的経済活動を行う事業所	65	1.2	1632 脂肪族系中間物製造業(脂肪族系溶剤を含む)	65	1.4
151 印刷業 (印刷)			1633 発酵工業	65	1.4
いわゆる印刷業の方は、1511以下の分類によつて記入してください。ただし、印刷業でも不特定多数の者に販売するための印刷			注1. 添加用アルコールは、1024に分類される。		
			注2. 植物性たん白は0999に、くえん酸(石灰からのもの)は1639に分類される。		

業種区分	$\gamma$	$\alpha$	業種区分	$\gamma$	$\alpha$
1634 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業 注:一部製造・加工品	65	1.4	注:診断用試薬は、1652に分類される。		
1635 プラスチック製造業 注:1. プラスチック製品は18に分類される。 注:2. 一部製造・加工品	65	1.3	1699 他に分類されない化学工業製品 製造業	65	1.3
1636 合成ゴム製造業 注:フォームラバーは1999に分類される。	65	1.4	中分類 17—石油製品・石炭製品製造業		
1639 その他の有機化学工業製品製造業	65	1.4	170 管理、補助的経済活動を行う事業所 (17 石油製品・石炭製品製造業)		
164 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 1641 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業 注:石油系グリセリンは、1632に分類される。	65	1.3	1700 主として管理事務を行う本社等	60	1.3
1642 石けん・合成洗剤製造業	65	1.3	1709 その他の管理、補助的経済活動を行う事業所	60	1.3
1643 界面活性剤製造業(石けん、合成洗剤を除く)	65	1.3	171 石油精製業		
1644 塗料製造業	65	1.3	1711 石油精製業 注:購入した鉱・動・植物油による潤滑油は、1721に分類される。	30	1.3
1645 印刷インキ製造業 注:筆記用インキは、1699に分類される。	65	1.3	172 潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)		
1646 洗浄剤・磨用剤製造業 注:石けん、合成洗剤は、1642に分類される。	65	1.3	1721 潤滑油・グリース製造業 (石油精製業によらないもの)	60	1.3
1647 ろうそく製造業	65	1.3	173 コークス製造業		
165 医薬品製造業 1651 医薬品原薬製造業	65	1.3	1731 コークス製造業	30	1.4
1652 医薬品製剤製造業 注:オブラートは0999に分類される。	65	1.2	174 舗装材料製造業		
1653 生物学的製剤製造業	65	1.2	1741 舗装材料製造業	60	1.3
1654 生薬・漢方製剤製造業	65	1.2	179 その他の石油製品・石炭製品製造業		
1655 動物用医薬品製造業	65	1.2	1799 その他の石油製品、石炭製品 製造業	60	1.3
166 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 1661 仕上用・皮膚用化粧品製造業	65	1.3	中分類 18—プラスチック製品製造業		
1662 頭髪用化粧品製造業	65	1.3	注:家具・装備品は13、プラスチック版は152、 写真フィルム(乾板を含む)は1695、手袋は 2051、耐火物は2159、と石は2179、模造真珠 は2199、メモリのついた三角定規は2739、注 射筒は3251、義歯は2744、眼鏡は3297、時計 側は3282、楽器は324、レコードは3296、がん 具・運動用具は325、ペン・鉛筆・絵画用品・ その他の事務用品は325、装身具・装飾品・ボ タン同関連品322、かつらは3229、漆器は327、 畳は3282、うちわ・扇子は3283、ほうき・ブ ラシは3284、洋傘・和傘・同部分品は3289、 喫煙用具は3285、魔法瓶は3289、看板・標識 機は3292、パレットは3293、モデル・模型は 3294、工業用模型は3295に分類される。		
1669 その他の化粧品・歯磨・化粧用調整品製造業	65	1.3	180 管理、補助的経済活動を行う事業所 (18 プラスチック製品製造業)		
169 その他の化学工業 1691 火薬類製造業 注:武品用の信管・火管・電管は276に分類される。	65	1.3	1800 主として管理事務を行う本社等	65	1.2
1692 農薬製造業	65	1.3	1809 その他の管理、補助的経済活動を行う事業所	65	1.2
1693 香料製造業	65	1.3	181 プラスチック板・棒・管・継手、異形押出		
1694 ゼラチン・接着剤製造業 注:小麦粉からのノリは、3269に分類される。	65	1.2			
1695 写真感光材料製造業	65	1.3			
1696 天然樹脂製品・木材化学製品製造業	65	1.3			
1697 試薬製造業	65	1.3			

業種区分	$\gamma$	$\alpha$	業種区分	$\gamma$	$\alpha$
製品製造業			1842 硬質プラスチック発泡製品製造業	65	1.2
1811 プラスチック板・棒製造業	65	1.2	1843 強化プラスチック製板・棒・管・継手製造業	65	1.2
1812 プラスチック管製造業	65	1.2	1844 強化プラスチック製容器・浴槽等製造業	65	1.2
1813 プラスチック継手製造業	65	1.2	1845 発泡・強化プラスチック製品加工業	65	1.2
注:強化プラスチック継手は、1843に分類される。			注:成形品を購入し、さらに加工した二次製品が分類される。		
1814 プラスチック異形押出製品製造業	65	1.2	185 プラスチック成形材料製造業(廃プラスチックを含む)		
1815 プラスチック板・棒・管・継手、異形押出製品加工業	65	1.2	1851 プラスチック成形材料製造業	65	1.2
注:成形品を購入し、さらに加工した二次製品が分類される。			1852 廃プラスチック製品製造業	65	1.2
182 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業			189 その他のプラスチック製品製造業		
1821 プラスチックフィルム製造業	65	1.2	1891 プラスチック製日用雑貨・食卓用品製造業	65	1.2
注:フィルムから一貫して製造する袋を含む。			1892 プラスチック製容器製造業	65	1.2
1822 プラスチックシート製造業	65	1.2	1897 他に分類されないプラスチック製品製造業	65	1.2
1823 プラスチック床材製造業	65	1.2	1898 他に分類されないプラスチック製品加工業	65	1.2
1824 合成皮革製造業	65	1.2			
注:プラスチック製履物、同付属品は1922に、プラスチック製かばん、袋物、ハンドバッグは、2061、2071、2072に分類される。					
1825 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革加工業	65	1.2			
注:成形品を購入し、さらに加工した二次製品が分類される。					
183 工業用プラスチック製品製造業					
1831 電気機械器具用プラスチック製品製造業 (加工業を除く)	65	1.2	190 管理、補助的経済活動を行う事業所 (19 ゴム製品製造業)		
1832 輸送機械器具用プラスチック製品製造業 (加工業を除く)	65	1.2	1900 主として管理事務を行う本社等	65	1.2
1833 その他の工業用プラスチック製品製造業 (加工業を除く)	65	1.2	1909 その他の管理、補助的経済活動を行う事業所	65	1.2
注:プラスチックを成形したのち、金属部分を組み込むなどの加工を行い又は同時成形加工を行うことにより製造した配線器具などの製品及び機械器具の一部を構成し、かつ、機械的、電気的機能を有する歯車、軸受、端子、抵抗器、コンデンサなどは、ここに含まれず、一般機械器具、電気機械器具のそれぞれに分類される。			191 タイヤ・チューブ製造業		
1834 工業用プラスチック製品加工業	65	1.2	1911 自動車タイヤ・チューブ製造業	65	1.3
注:成形品を購入し、さらに加工した二次製品が分類される。			注1. 航空機用を含む。 注2. チューブレスタイヤは、それぞれのタイヤに分類される。		
184 発泡・強化プラスチック製品製造業			1912 その他のタイヤ・チューブ製造業	65	1.3
1841 軟質プラスチック製品製造業(半硬質性を含む)	65	1.2	192 ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製造業		
			1921 ゴム製履物・同附属品製造業	65	1.2
			注1. 足袋は1181に分類される。 注2. くずゴム製は、1999に分類される。		
			1922 プラスチック製履物・同附属品製造業	65	1.2
			注:合成皮革製を含む。		
			193 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業		
			1931 ゴムベルト製造業	65	1.2
			注:ゴムベルト(シート状のもの)を購入し、裁断接続(接続のみを含む)したベルトは、1933に分類される。 裁断のみは、1999に分類される。		

業種区分	$\gamma$	$\alpha$	業種区分	$\gamma$	$\alpha$
1932 ゴムホース製造業 注:補強加工を施していないゴム管は 1933に分類される。	65	1.2	注2. 角底紙袋(ラミネートをしたもの を含む)は、1452に分類される。		
1933 工業用ゴム製品製造業 注:ゴム、補強材を用いて射出、押出 し等により成形したゴムホースは 1932に分類される。	65	1.2	2072 ハンドバッグ製造業 注:材料のいかんを問わない。	65	1.2
199 その他のゴム製品製造業			208 毛皮製造業 2081 毛皮製造業 注:毛皮製衣服、身の回り品は、1189 に分類される。	65	1.2
1991 ゴム引布・同製品製造業 注:レインコート、合羽は1161、1162 に分類される。救命用ゴムボートは、 3269に分類される。	65	1.2	209 その他のなめし革製品製造業 2099 その他のなめし革製品製造業	65	1.2
1992 医療・衛生用ゴム製品製造業	65	1.2	中分類 21—窯業・土石製品製造業		
1993 ゴム練生地製造業	65	1.2	210 管理、補助的経済活動を行う事業所 (21 窯業・土石製品製造業)		
1994 更生タイヤ製造業	65	1.2	2100 主として管理事務を行う本社等	45	1.3
1995 再生ゴム製造業	65	1.2	2109 その他の管理、補助的経済活動を行う 事業所	45	1.3
1999 他に分類されないゴム製品製造業 注1. ポリウレタンフォームは1841に 分類される。 注2. 医療・衛生用ゴム製品は1992に 分類される。	65	1.2	211 ガラス・同製品製造業 2111 板ガラス製造業	65	1.4
中分類 20—なめし革・同製品・毛皮製造業			2112 板ガラス加工業	45	1.3
200 管理、補助的経済活動を行う事業所 (20 なめし革・同製品・毛皮製造業)			注1. 購入した板ガラスによるもの。 注2. 鏡台は1311に、壁掛け鏡(枠付) は、枠の材質により木製は1311、金 属製は1312、プラスチック製は1399 に、手鏡(枠付)は3221に分類される。		
2000 主として管理事務を行う本社等	65	1.2	2113 ガラス製加工素材製造業	45	1.3
2009 その他の管理、補助的経済活動を行う 事業所	65	1.2	2114 ガラス容器製造業	45	1.3
201 なめし革製造業			2115 理化学用・医療用ガラス器具製造業	45	1.3
2011 なめし革製造業	65	1.2	2116 卓球用・ちゅう房用ガラス器具製造 業	45	1.3
202 工業用革製品製造業(手袋を除く)			2117 ガラス繊維・同製品製造業	45	1.3
2021 工業用革製品製造業(手袋を除く) 注:手袋は2051に分類される。	65	1.2	注:プラスチック製光ファイバーは、 1833に分類される。銅線と光ファイ バーの複合ケーブルは2351に、電力 用ケーブルは2351に分類される。		
203 革製履物用材料・同附属品製造業			2119 その他のガラス・同製品製造業	45	1.3
2031 革製履物用材料・同附属品製造業	65	1.2	注:光学用、眼鏡用レンズは、中分類 27に分類される。		
204 革製履物製造業			212 セメント・同製品製造業		
2041 革製履物製造業	65	1.2	2121 セメント製造業	45	1.3
205 革製手袋製造業			2122 生コンクリート製造業	45	1.3
2051 革製手袋製造業 注1. 合成皮革製を含む。 注2. 一部革製の手袋は、1185に分類 される。	65	1.2	2123 コンクリート製品製造業	45	1.3
206 かばん製造業			2129 その他のセメント製品製造業	45	1.3
2061 かばん製造業 注:材料のいかんを問わない。	65	1.2	213 建設用粘土製品製造業(陶磁器製を除く)		
207 袋物製造業			2131 粘土かわら製造業	45	1.3
2071 袋物製造業(ハンドバッグを除く) 注1. 材料のいかんを問わない。	65	1.2	注:焼成されない白生地は、2139に分 類される。		
			2132 普通れんが製造業	45	1.3

業種区分	$\gamma$	$\alpha$	業種区分	$\gamma$	$\alpha$
2139 その他の建設用粘土製品製造業	45	1.3			
214 陶磁器・同関連製品製造業					
2141 衛生陶器製造業	65	1.2	中分類 22-鉄鋼業		
2142 食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業	65	1.2	220 管理、補助的経済活動を行う事業所		
2143 陶磁器製置物製造業	65	1.2	(22 鉄鋼業)		
注:がん具は3251に分類される。			2200 主として管理事務を行う本社等	65	1.2
2144 電気用陶磁器製造業	65	1.2	2209 その他の管理、補助的経済活動を行う事業所	65	1.2
注:配線したもの及び金属部分が組み込まれたものは、28に分類される。					
2145 理化学用・工業用陶磁器製造業	65	1.2	221 製鉄業		
注:組立加工されたもの又は配線済み及び金属部分が組み込まれた部分、取付具、付属品は、各々に分類される。			2211 高炉による製鉄業	60	1.5
2146 陶磁器タイル製造業	65	1.2	2212 高炉によらない製鉄業	65	1.3
注:石タイルは2184に分類される。			2213 フェロアロイ製造業	65	1.2
2147 陶磁器絵付業	65	1.2	222 製鋼・製鋼圧延業		
2148 陶磁器用はい(坯)土製造業	65	1.2	2221 製鋼・製鋼圧延業	65	1.3
2149 その他の陶磁器・同関連製品製造業	65	1.2	223 製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)		
215 耐火物製造業			2231 熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)	65	1.3
2151 耐火れんが製造業	45	1.3	2232 冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)	65	1.3
2152 不定形耐火物製造業	45	1.3	2233 冷間ロール成型形鋼製造業	55	1.3
2159 その他の耐火物製造業	45	1.3	2234 鋼管製造業	50	1.3
216 炭素・黒鉛製品製造業			2235 伸鉄業	50	1.3
2161 炭素質電極製造業	45	1.3	2236 磨棒鋼製造業	65	1.2
2169 その他の炭素・黒鉛製品製造業	45	1.3	2237 引抜钢管製造業	65	1.2
217 研磨材・同製品製造業			2238 伸線業	65	1.2
2171 研磨材製造業	45	1.3	2239 その他の製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)	65	1.2
2172 研削と石製造業	45	1.3	224 表面処理鋼材製造業		
2173 研磨布紙製造業	45	1.3	2241 亜鉛鉄板製造業	65	1.2
2179 その他の研磨材同製品製造業	45	1.3	2249 その他の表面処理鋼材製造業	65	1.2
218 骨材・石工品等製造業			225 鉄素形材製造業		
2181 碎石製造業	45	1.3	2251 鋸鉄鋸物製造業(鋸鉄管、可鍛鋳鉄を除く)	65	1.3
2182 再生骨材製造業	45	1.3	2252 可鍛鋳鉄製造業	65	1.2
2183 人工骨材製造業	45	1.3	2253 鋸鋼製造業	65	1.3
注:天然骨材は2199に分類される。			2254 鍛工品製造業	65	1.3
2184 石工品製造業	45	1.3	注:非鉄金属の鍛造品は、2399に分類される。		
2185 けいそう土・同製品製造業	45	1.3	2255 鍛鋼製造業	65	1.3
2186 鉱物・土石粉碎等処理業	45	1.3	229 その他の鉄鋼業		
219 その他の窯業・土石製品製造業			2291 鉄鋼シャースリット業	65	1.2
2191 ロックウール・同製品製造業	45	1.3	注:鋼管、形鋼のシャースリットは、269919に分類される。		
2192 石こう(膏)製品製造業	45	1.3	2292 鉄スクラップ加工処理業	65	1.2
2194 石灰製造業	45	1.3	注:非鉄金属スクラップを除く。		
注:重質炭酸カルシウムは、2186に分類される。			2293 鋸鉄管製造業	65	1.2
2194 鑄型製造業(中子を含む)	45	1.3	2299 他に分類されない鉄鋼業	65	1.2
注:金型は2691に、木型は1299に分類される。			注:一部製造・加工品	65	1.2
2199 他に分類されない窯業・土石製品製造業					
	45	1.3	中分類 23-非鉄金属製造業		

業種区分	$\gamma$	$\alpha$	業種区分	$\gamma$	$\alpha$
230 管理、補助的経済活動を行う事業所 (23 非鉄金属製造業)			240 管理、補助的経済活動を行う事業所 (24 金属製品製造業)		
2300 主として管理事務を行う本社等	65	1.2	2400 主として管理事務を行う本社等	65	1.2
2309 その他の管理、補助的経済活動を行う 事業所	65	1.2	2409 その他の管理、補助的経済活動を行う 事業所	65	1.2
231 非鉄金属第1次製鍊・精製業			241 ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業		
2311 銅第1次製鍊・精製業	65	1.5	2411 ブリキ缶・その他のめっき板等製品 製造業	65	1.2
2312 亜鉛第1次製鍊・精製業	65	1.5	注: 打抜プレス加工製品は2451~2452 に分類される。		
2319 その他の非鉄金属第1次製鍊・精製業	65	1.5	242 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業		
232 非鉄金属第2次製鍊・精製業(非鉄金属合 金製造業を含む)			2421 洋食器製造業	65	1.2
2321 鉛第2次製鍊・精製業(鉛合金製造 業を含む)	65	1.3	注: 貴金属製又は貴金属めっきのナイ フ、フォーク、スプーンは341111に 分類される。		
2322 アルミニウム第2次製鍊・精製業 (アルミニウム合金製造業を含む)	65	1.3	2422 機械刃物製造業	65	1.2
2329 その他の非鉄金属第2次製鍊・精製 業(非鉄金属合金製造業を含む)	65	1.3	2423 利器工具・手道具製造業(やすり、 のこぎり、食卓用刃物を除く)	65	1.2
233 非鉄金属・同合金圧延業(抽伸、押出しを 含む)			注1. やすり、のこぎり、のこ刃は2425、 食卓用刃物は2421に分類される。 注2. 理髪用はさみは2431に、医科用 はさみは2741に分類される。		
2331 伸銅品製造業	65	1.3	2424 作業工具製造業	65	1.2
2332 アルミニウム・同合金圧延業(抽伸、 押出しを含む)	65	1.3	注: 刃物、工具、手道具は2423、や すりは2424、農業用器具は2426、の こぎりは2425に分類される。 注: ライター用やすりは、2499に分類 される。		
注: 打はくは2499に分類される。			2425 手引のこぎり・のこ刃製造業	65	1.2
2339 その他の非鉄金属・同合金圧延業 (抽伸、押出しを含む)	65	1.3	2426 農業用器具製造業(農業用機械を 除く)	65	1.2
234 電線・ケーブル製造業			2429 その他の金物類製造業	65	1.2
2341 電線・ケーブル製造業(光ファイバ ー・ケーブルを除く)	65	1.2	243 暖房装置・配管工事用附属品製造業		
2342 光ファイバー・ケーブル製造業(通信 複合ケーブルを含む)	65	1.2	2431 配管工事用附属品製造業(バルブ・ コックを除く)	65	1.2
235 非鉄金属素形材製造業			注: 可鍛鋳鉄製鉄管継手は2252に分類 される。		
2351 銅・同合金鋳物製造業(ダイカスト を除く)	65	1.3	2432 ガス機器・石油機器製造業	65	1.2
2352 非鉄金属鋳物製造業(銅・同合金鋳 物及びダイカストを除く)	35	1.3	注: 家庭用、営業用を含む。		
2353 アルミニウム・同合金ダイカスト製 造業	65	1.3	2433 溫風・温水暖房装置製造業	65	1.2
2354 非鉄金属ダイカスト製造業(アルミ ニウム・同合金ダイカストを除く)	65	1.3	2439 その他の暖房・調理装置製造業 (電気機械器具、ガス機器、石油機 器を除く)	65	1.2
2355 非鉄金属鍛造品製造業	65	1.2	注: 電気機械器具は2931~2939、ガス 機器、石油機器は2432に分類される。		
239 その他の非鉄金属鍛造品製造業			244 建設用・建築用金属製品製造業(製缶板 金業を含む)		
2391 核燃料製造業	65	1.2	2441 鉄骨製造業	65	1.3
2399 他に分類されない非鉄金属製造業	65	1.2	2442 建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)	65	1.3
注1. 粗銅は2311に分類される。					
注2. シリコンウェハ(表面研磨をし たもの)は2999に分類される。					

中分類 24—金属製品製造業

業種区分	$\gamma$	$\alpha$	業種区分	$\gamma$	$\alpha$
2443 金属製サッシ・ドア製造業	65	1.2	23—非鉄金属に分類される。		
2444 鉄骨系プレハブ住宅製造業	65	1.2	注2. 電気照明器具は、2942に分類される。		
2445 建築用金属製品製造業(サッシ、ドア、建築用金物を除く)	65	1.2	中分類 25—はん用機械器具製造業		
注:建築用金物は2429に分類される。					
2446 製缶板金業	65	1.2	250 管理、補助的経済活動を行う事業所 (25 はん用機械器具製造業)		
注1. ブリキ製品は2411に分類される。			2500 主として管理事務を行う本社等	65	1.4
注2. ドラム缶の更生品は2499に分類される。			2509 その他の管理、補助的経済活動を行う事業所	65	1.4
注3. 製造加工の一工程として他事業所のために溶接のみを行う事業所は、当該製品の販売に分類されるが、各種の溶接を行ふため主な製品の判定ができない事業所は、一括して2446に分類される。なお、修理のために行う溶接は非製造業(修理業)である。			251 ボイラ・原動機製造業		
245 金属素形材製品製造業			2511 ボイラ製造業	30	1.4
2451 アルミニウム・同合金プレス製品製造業	65	1.2	注:温水ボイラは、2433に分類される。		
2452 金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く)	65	1.2	2512 蒸気機関・タービン・水力タービン製造業(舶用を除く)	30	1.4
2453 粉末や金製品製造業	65	1.2	注:舶用は3134に分類される。		
246 金属被覆・彫刻業、熱処理業(ほうろう鉄器を除く)			2513 はん用内燃機関製造業	30	1.4
2461 金属製品塗装業	65	1.2	注:舶用は3134、航空機用は3142、自動車用、二輪自動車用は3113に分類される。		
2462 溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)	65	1.2	2519 その他の原動機製造業	30	1.4
注:鋼材めっきは2241、2249に分類される。			252 ポンプ・圧縮機器製造業		
2463 金属彫刻業	65	1.2	2521 ポンプ・同装置製造業	65	1.4
2464 電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)	65	1.2	注1. 消防用ポンプ、舶用ポンプを含む。		
注:鋼材めっきは2241、2249に分類される。			注2. 計量ポンプは、2731に分類される。		
2465 金属熱処理業	65	1.2	2522 空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機製造業		
2469 その他の金属表面処理業	65	1.2	注:玉軸受は2594、ころ軸受は2594に分類される。		
247 金属線製品製造業(ねじ類を除く)			2531 動力伝導装置製造業(玉軸受、ころ軸受を除く)		
2471 くぎ製造業	65	1.2	注:玉軸受は2594、ころ軸受は2594に分類される。		
2479 その他の金属線製品製造業	65	1.2	2532 エレベータ・エスカレータ製造業	65	1.4
248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業			注:自動車用エレベータは2596に分類される。		
2481 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業	65	1.2	2533 物流運搬設備製造業	65	1.4
249 その他の金属製品製造業			注:自動立体倉庫装置で、各品目に分類できないユニット製品は、ここに分類される。		
2491 金庫製造業	65	1.2	2534 工業窯炉製造業	65	1.4
注:錠、かぎは2429に分類される。			注:電気炉は2929に分類される。		
2492 金属製スプリング製造業	65	1.2	2535 冷凍機・温湿調整装置製造業	55	1.4
2499 他に分類されない金属製品製造業	65	1.2	注:民生用電気冷蔵庫は293、ウインド型・セパレート型エアコン・ディショナは293に、カーエアコン、カーエアコンは3191に、除湿機(民生用)は3191に分類される。		
注1. 圧延による金属はくは中分類			259 その他のはん用機械・同部品製造業		

業種区分	$\gamma$	$\alpha$	業種区分	$\gamma$	$\alpha$
2591 消火器具・消火装置製造業 注:消防用ポンプは、2521に分類される。	65	1.2	2645 包装・荷造機械製造業	65	1.4
2592 爪・同附属品製造業 注:油圧バルブは2523に、自動車用バルブは3113に、自転車用バルブは3131に、航空機用バルブは3159に分類される。	65	1.2	265 基礎素材産業用機械製造業	65	1.4
2593 パイプ加工・パイプ附属品加工業 注:金属製家具パイプ加工品について は、板金パイプは2446に、板金以外 のパイプは2499に分類される。	65	1.2	2651 鋳造装置製造業	65	1.4
2594 玉軸受・ころ軸受製造業 注1. プラスチック製を含む。 注2. 平軸受は2531に分類される。	65	1.2	2652 化学機械・同装置製造業 注:赤外線乾燥装置、誘導加熱装置は 2929に分類される。	65	1.4
2595 ピストリング製造業	65	1.2	2653 プラスチック加工機械・同附属装置 製造業 注:高周波ウェルダは2969に分類される。	65	1.4
2596 他に分類されないはん用機械・装置 製造業	65	1.4	266 金属加工機械製造業		
2599 各種機械・同部分品製造修理業(注 文製造・修理)	65	1.2	2661 金属工作機械製造業 注:金属工作機械の部分品、取付具、 付属品は、2663に分類される。	65	1.4
中分類 26-生産用機械器具製造業					
260 管理、補助的経済活動を行う事業所 (26 生産用機械器具製造業)			2662 金属加工機械製造業(金属工作 機械を除く) 注1. 金属加工機械の部分品、取付具、 付属品は2663に、金属圧延用ローラ は、2663に分類される。 注2. アーク溶接機、抵抗溶接機は、 2921に分類される。 注3. 超音波応用溶接機は、2969に分 類される。	65	1.4
2600 主として管理事務を行う本社等	65	1.4	2663 金属工作機械用・金属加工機械用部 分品、附属品製造業(機械工具、金 型を除く) 注:金属工作機械は2661に、金属加工 機械は2662に分類される。機械工具 は2664に、機械用金型は2691、2692 に分類される。	65	1.4
2609 その他の管理、補助的経済活動を行う 事業所	65	1.4	2664 機械工具製造業(粉末や金業を除く) 注:粉末や金製超硬チップは、2453に 分類される。	65	1.2
261 農業用機械製造業(農業用器具を除く)			267 半導体・フラットパネルディスプレイ製造 装置製造業		
2611 農業用機械製造業(農業用器具を除く)	45	1.4	2671 半導体製造装置製造業 注:純水製造装置は2652、設計用装置 は303、検査用装置(電気計測器) は2971に分類される。	65	1.4
262 建設機械・鉱山機械製造業			2672 フラットパネルディスプレイ製造装置 製造業	65	1.4
2621 建設機械・鉱山機械製造業	55	1.4	269 その他の生産用機械・同部分品製造業		
263 繊維機械製造業			2691 金属用金型・同部分品・附属品 製造業 注:高周波ミシンは、2969に分類される。	65	1.2
2631 化学繊維機械・紡績機械製造業 注:化学繊維機械・紡績機械の部分品 ・取付具・附属品は、2634に分類される。	45	1.4	2692 非金属用金型・同部分品・附属品 製造業 注:真空装置・真空機器製造業	65	1.2
2632 製織機械・編組機械製造業	45	1.4	2693 真空装置・真空機器製造業		
2633 染色整理仕上機械製造業 注:染色整理仕上機械の部分品・取付 具・附属品は、2634に分類される。	45	1.4	2694 ロボット製造業 注:ロボットは2694に分類される。	65	1.2
2634 繊維機械部分品・取付具・附属品製 造業	45	1.4	2699 他に分類されない生産用機械・同 部分品製造業		
2635 縫製機械製造業 注:高周波ミシンは、2969に分類される。	45	1.4	2699 他に分類されない生産用機械・同 部分品製造業	65	1.4
264 生活関連産業用機械製造業					
2641 食品機械・同装置製造業	65	1.4			
2642 木材加工機械製造業	65	1.4			
2643 バルブ装置・製紙機械製造業	65	1.4			
2644 印刷・製本・紙工機械製造業 注:事務用機械器具は、2711、2719に 分類される。	65	1.4			

業種区分	$\gamma$	$\alpha$	業種区分	$\gamma$	$\alpha$
注1. 包装機械は、2645に分類される。			類される。		
注2. 半導体製造装置は2671に分類される。			注5. 医療用計測器は2973に分類される。		
中分類 27—業務用機械器具製造業			2742 歯科用機械器具製造業	65	1.2
270 管理、補助的経済活動を行う事業所			注:X線装置は、2961に分類される。		
(27 業務用機械器具製造業)			2743 医療用品製造業(動物用医療機械	65	1.2
2700 主として管理事務を行う本社等	65	1.2	器具を含む)		
2709 その他の管理、補助的経済活動を行う			注:補聴器は、3023に分類される。		
事業所	65	1.2	2744 歯科材料製造業	65	1.2
271 事務用機械器具製造業			275 光学機械器具・レンズ製造業	65	1.2
2711 複写機製造業	65	1.2	2751 顕微鏡・望遠鏡等製造業	65	1.2
2711 その他の事務用機械器具製造業	65	1.2	2752 写真機・映像用機械・同附属品		
注1. 電子式を含む。			製造業	65	1.2
注2. 計算尺、そろばんは3269、譲写			注1. がん具は3251に分類される。		
板は3269に分類される。プログラム			注2. 8mmを含む。		
言語を使用する電子計算機は、303			2753 光学機械用レンズ・プリズム製造業	65	1.2
に分類される。			注:眼鏡用レンズは、3297に分類される。		
注3. 事務用器は、32に分類される。			276 武器製造業		
272 サービス用・娯楽用機械器具製造業			2761 武器製造業	65	1.3
2721 サービス用機械器具製造業	65	1.2	中分類 28—電子部品・デバイス・電子回路製造業		
2722 娯楽用機製造業	65	1.2	280 管理、補助的経済活動を行う事業所		
2723 自動販売機製造業	65	1.2	(28 電子部品・デバイス・電子回路製造業)		
2729 その他の事務用・娯楽用機械器具			2800 主として管理事務を行う本社等	65	1.2
製造業	65	1.2	2809 その他の管理、補助的経済活動を行う		
273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量			事業所	65	1.2
機械器具・理化学機械器具製造業			281 電子デバイス製造業		
2731 体積計製造業	65	1.2	2811 電子管製造業	65	1.2
2732 はかり製造業	65	1.2	注:完成品に限る。部分品は2999の各		
2733 圧力計・流量計・液面計等製造業	65	1.2	々に分類される。		
注:工業計器は、2972に分類される。			2812 光電変換素子製造業	65	1.2
2734 精密測定器製造業	65	1.2	2813 半導体素子製造業(光電変換素子		
2735 分析機器製造業	65	1.2	を除く)	65	1.2
2736 試験機製造業	65	1.2	注:完成品に限る。部分品は2999の各		
2737 測量機械器具製造業	65	1.2	々に分類される。		
2738 理化学機械器具製造業	65	1.2	2814 集積回路製造業	65	1.2
2739 その他の計量器・測定器・分析機器			注:完成品に限る。部分品は2999の各		
・試験機・測量機械器具・理化学機械			々に分類される。		
器具製造業	65	1.2	2815 液晶パネル・フラットパネル製造業	65	1.2
注1. 工業用長さ計は、2734に分類される。			282 電子部品製造業		
注2. 電気式周波数計は2971に分類される。			2821 抵抗器・コンデンサ・変成器・複合		
274 医療用機械器具・医療用品製造業			部品製造業	65	1.2
2741 医療用機械器具製造業	65	1.2	2822 音響部品・磁気ヘッド・小形モータ		
注1. ガラス製注射筒(メモリなし)			製造業	65	1.2
は2115、プラスチック製注射筒(メ			2823 コネクタ・スイッチ・リレー製造業	65	1.2
モリなし)は、1897に分類される。			282 記録メディア製造業		
注2. X線装置は、2961に分類される。			2831 半導体メモリメディア製造業	65	1.2
注3. 歯科用は313211に分類される。			2832 光ディスク・磁気ディスク・磁気		
注4. 医療用電子応用装置は2962に分			テープ製造業	65	1.2

業種区分	$\gamma$	$\alpha$	業種区分	$\gamma$	$\alpha$
注:録音・録画・情報記録済みの磁気テープ・ディスクは3296の各々に分類される。			2921 電気溶接機製造業	65	1.4
284 電子回路製造業			注:溶接棒は2479に分類される。		
2841 電子回路基板製造業	65	1.2	2922 内燃機関電装品製造業	65	1.4
2842 電子回路実装基板製造業	65	1.2	注1. 自動車、航空機などの内燃機関電装品もここに分類される。		
285 ユニット部品製造業			注2. ワイヤーハーネスは2922に含む。		
2851 電源ユニット・高周波ユニット・コンタロールユニット製造業	65	1.2	2929 その他の産業用電気機械器具		
2815 その他のユニット部品製造業	65	1.2	製造業(車両用、船舶用を含む)	65	1.4
289 その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業			注:電子機器用コンデンサは、2821に分類される。		
2899 その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業	65	1.2	293 民生用電気機械器具製造業		
中分類 29—電気機械器具製造業			2931 ちゅう房機器製造業	65	1.2
290 管理、補助的経済活動を行う事業所			2932 空調・住宅関連機器製造業	65	1.2
(29 電気機械器具製造業)			2933 衣料衛生関連機器製造業	65	1.2
2900 主として管理事務を行う本社等	65	1.2	注1. 293理容用電気器具以外は業務用を除く。		
2909 その他の管理、補助的経済活動を行う事業所	65	1.2	注2. 保温だけを目的とする電子ジャーは293に分類される。		
291 発電用・送電用・配電用・電気機械器具製造業			注3. ハンドクリーナーは293に分類される。		
2911 発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業	65	1.4	2939 その他の民生用電気機械器具製造業	65	1.2
注1. 交・直両用は交流に含む。			注4. 家庭用電気ポンプは2521に分類される。		
注2. 自動車、航空機などの内燃機関用発電機、電動機は3116に分類される。			注5. 電子部品は281の各々に分類される。		
注3. がん具用モーターは3251に、小型電動機(3W未満)は2822に分類される。			294 電球・電気照明器具製造業		
2912 変圧器類製造業(電子機器用を除く)	65	1.4	2941 電球製造業	65	1.2
注1. 標準・非標準変圧器は送配電用の変圧器で容量500KVAまでのものが2912に分類される。			注1. 部品は2999の各々に分類される。		
注2. 民生機器用変圧器は293、電子機器用は2821、がん具用は3251に分類される。			注2. 自動車用ハロゲン電球は2941に含む。		
2913 電力開閉装置製造業	65	1.4	2942 電気照明器具製造業	65	1.2
2914 配電盤・電力制御装置製造業	65	1.4	295 電池製造業		
注1. 電子機器用繼電器は2823に分類される。			2951 蓄電池製造業	65	1.3
注2. 電子機器用抵抗器は2821に分類される。			2952 一次電池(乾電池、湿電池)製造業	65	1.2
2915 配線器具・配線附属品製造業	65	1.2	296 電子応用装置製造業		
注:配線器具用プラスチック製品は1831、配線器具用陶磁器は、2144に分類される。			2961 X線装置製造業	65	1.2
292 産業用電気機械器具製造業			注:電子部品は28の各々に分類される。		
			2962 医療用電子応用装置製造業	65	1.2
			注:電子部品は28の各々に分類される。		
			2969 その他の電子応用装置製造業	65	1.2
			注1. 高周波アーク・抵抗溶接機は2921に分類される。		
			297 電気計測器製造業		
			2971 電気計測器製造業(別掲を除く)	65	1.2
			注1. 電気・電子式以外の周波数計は、2739に分類される。		
			注2. 電子部品は28の各々に分類される。		
			2972 工業計器製造業	65	1.2

業種区分	$\gamma$	$\alpha$	業種区分	$\gamma$	$\alpha$
注:電子部品は28の各々に分類される。			303 電子計算機・同附属装置製造業		
2973 医療用計測器製造業	65	1.2	3031 電子計算機製造業(パーソナルコンピュータを除く)	65	1.2
注:電子部品は28の各々に分類される。			注1. 電子部品は28の各々に分類される。		
299 その他の電気機械器具製造業			注2. プログラム等のパッケージソフトは3296に分類される。		
2999 他に分類されない電気機械器具製造業	65	1.2	注3. 磁気テープ・ディスク(生のものは、2832の各々に分類される。		
注:シリコン多結晶、シリコン単結晶 は2319に分類される。また、研磨前の シリコンウェハは2399に分類される。			3032 パーソナルコンピュータ製造業	65	1.2
中分類 30—情報通信機械器具製造業			3033 外部記憶装置製造業	65	1.2
300 管理、補助的経済活動を行う事業所 (30 情報通信機械器具製造業)			3034 印刷装置製造業	65	1.2
3000 主として管理事務を行う本社等	65	1.2	3035 表示装置製造業	65	1.2
3009 その他の管理、補助的経済活動を行う 事業所	65	1.2	3039 その他の附属装置製造業	65	1.2
301 通信機械器具・同関連機械器具製造業	65	1.2	中分類 31—輸送用機械器具製造業		
3011 有線通信機械器具製造業	65	1.2	310 管理、補助的経済活動を行う事業所 (31 輸送用機械器具製造業)		
注:部品は28の各々に分類される。			3100 主として管理事務を行う本社等	65	1.2
3012 携帯電話機・PHS電話機製造業	65	1.2	3109 その他の管理、補助的経済活動を行う 事業所	65	1.2
注:部品は28の各々に分類される。			311 自動車・同附属品製造業		
3013 無線通信機械器具製造業	65	1.2	3111 自動車製造業(二輪自動車を含む)	65	1.3
注:部品は28の各々に分類される。			注:サンドバギーカー、ポケットバイク、ゴーカートは3253に、ゴルフカート(ゴルフカーを含む)は3199に分類される。		
3014 ラジオ受信機・テレビジョン受信機 製造業	65	1.2	3112 自動車車体・附隨車製造業	65	1.3
注1. VTR一体形テレビ含む。			3113 自動車部分品・附属品製造業	65	1.2
注2. 部品は28の各々に分類される。			注1. ワイヤーハーネスは、2922に分類される。		
3015 交通信号保安装置製造業	65	1.2	注2. 自動車、航空機などの内燃機関 電装品は、2922に分類される。		
注:電子部品は298の各々に分類される。			注3. ピストリングは2595に分類さ れる。		
3019 その他の通信機械器具・同関連機械 器具製造業	65	1.2	注4. プレスし放しの部品は2451、2452 に分類される。		
注:部品は28の各々に分類される。ハ ンドサイレンは、2591に分類される。			注5. 蓄電池(バッテリー)は2951に 分類される。		
302 映像・音響機械器具製造業			312 鉄道車両・同部分品製造業		
3021 ビデオ機器製造業	65	1.2	3121 鉄道車両製造業	65	1.3
注1. 放送用ビデオカメラは、3022に 分類される。			注:産業用機関車は、3199に分類さ れる。		
注2. 録画済みテープ、ディスクは3296 の各々に分類される。			3122 鉄道車両用部分品製造業	65	1.2
注3. 磁気テープ・ディスク(生のもの のは、3023に分類される。			3123 船舶製造・修理業・船用機関製造業		
注4. 磁気ヘッドは2822に分類される。			3131 鋼船製造・修理業	65	1.3
注5. 電子部品は28の各々に分類され る。			3132 船体プロック製造業	65	1.3
3022 デジタルカメラ製造業	65	1.2	3143 木船製造・修理業	65	1.3
3023 電気音響機械器具製造業	65	1.2	3133 舟艇製造・修理業	65	1.3
注:録音済みテープ・ディスクは3296 の各々に分類される。シンセサイザ ーは、3249に分類される。					

業種区分	$\gamma$	$\alpha$	業種区分	$\gamma$	$\alpha$
注:3131～3133長さ250メートル未満の 船台又はドッグを有するもの。	65	1.2	3211 貴金属・宝石製装身具(ジュエリー) 製品製造業	65	1.2
3134 船用機関製造業	65	1.4	3212 貴金属・宝石製装身具(ジュエリー) 附属品・同材料加工業	65	1.2
注:船用機関修理業はサービス業 (中分類87—機械・家具等修理業に 分類される。)			3219 その他の貴金属品製造業	65	1.2
314 航空機・同附属品製造業			322 装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業 (貴金属・宝石製を除く)		
3141 航空機製造業	65	1.3	3221 装身具・装飾品製造業(貴金属、宝 石製を除く)	65	1.2
注:航空機用原動機は3142に、ハンギ ライダーは3253に分類される。			注1. 貴金属・宝石製は321に、陶磁 器製は2143に、ガラス製は2119に、 七宝製は2199、人造宝石は2199に分 類される。		
3142 航空機用原動機製造業	65	1.3	注2. 陶磁気製置物は2143に分類される。		
3149 その他の航空機部分品・補助装置製 造業	65	1.2	3222 造花・装飾用羽毛製造業	65	1.2
315 産業用運搬車両・同部品・附属品製造業			注1. 材料のいかんを問わない。		
3151 フォークリフトトラック同部分品・ 附属品製造業	65	1.3	注2. ドライフラワーは3299に分類さ れる。		
3159 産業用運搬車両・同部分品・附属品 製造業	65	1.2	3223 ボタン製造業	65	1.2
319 その他の輸送用機械器具製造業			3224 針・ピン・ホック・スナップ・同關 連品製造業	65	1.2
3191 自転車・同部分品製造業	65	1.2	注1. 工業用ファスナーの金属製のも のは2481に、プラスチック製のもの は1833に分類される。		
3199 他に分類されない輸送用機械器具製 造業	65	1.2	注2. メリヤス針は2634に、医療用針 は2741に分類される。		
⑤船舶艤装品について			注3. つり針は3253に分類される。		
マスト(木製)－1299			3229 その他の装身具・装飾品製造業	65	1.2
家具－1311			323 時計・同部分品製造業		
鎖(鍛造のもの)－2254			3231 時計・同部分品製造業(時計側を 除く)	65	1.2
いかり(鍛造のもの)－2252			注1. デジタル時計は、3231の各々に 分類される。		
いかり(鋳造のもの)－2253			注2. 家庭用タイムスイッチは、293に 分類される。		
配管工事用品－2431			注3. 時計用ガラスは2119、プラスチ ック製は、1897に分類される。		
鋼索－2479			324 楽器製造業		
ポンプ－2521			3241 ピアノ製造業	65	1.2
デリック－2533			注1. ミュージックワイヤーの両端を フレームに、ピン及びチューニング ピンでとめてあるものをいう。 これ以外のものは、木製がん具に分 類される。		
操舵機－2531			注2. 電気ピアノ、電子ピアノは3249 に分類される。		
暖房装置－2433			3249 その他の楽器・楽器部品・同材料製 造業	65	1.2
消火器－2591			注:オルゴールつき宝石箱の貴金属製		
照明器具－2942					
無線方位測定機－3023					
信号装置－3019					
救命艇－3131					
羅針儀、測定儀－2737					
中分類 32—その他の製造業					
320 管理、補助的経済活動を行う事業所 (32 その他の製造業)					
3200 主として管理事務を行う本社等	65	1.2			
3209 その他の管理、補助的経済活動を行 う事業所	65	1.2			
321 貴金属製品製造業(宝石加工を含む)					

業種区分	$\gamma$	$\alpha$	業種区分	$\gamma$	$\alpha$
のものは3211に、その他のものは3221に分類される。			3281 麦わら・パナマ類帽子・わら工品製造業	65	1.2
325 がん具・運動用具製造業			3282 疊製造業	65	1.2
3251 娯楽用具・がん具製造業(人形、児童乗物を除く)	65	1.2	注:プラスチック製疊床は中分類18に分類される。		
注1. エンジン、モーター、ゼンマイ等を内装したものは、3251金属製がん具に分類される。人形は3252、児童乗物は3251に分類される。			3283 うちわ・扇子・ちょうちん製造業	65	1.2
注2. 飾り電球は2941に、花火は3291に分類される。			注:材料のいかんを問わない。		
注3. がん具用のばね・ぜんまいは2492に、TVゲーム用カセットは3296に分類される。			3284 ほうき・ブラシ製造業	65	1.2
3252 人形製造業	65	1.2	注1. 電動歯ブラシは293に分類される。		
注1. 縫いぐるみ動物は、3251に分類される。			注2. 布製ぞうきん及びモップの布の部分は、1169に分類される。紙製ぞうきんは1499に分類される。		
注2. 髪は3229に分類される。			3285 喫煙用具製造業(貴金属・宝石製を除く)	65	1.2
3253 運動用具製造業	65	1.2	注1. 完成品のみ、ライター及び喫煙用具の部品は材質により分類される。		
注1. 帽子、ユニホーム、靴、ベルト等は各々の産業に分類される。			注2. 自動車用ライターは3113に分類される。		
注2. ネットは1153に分類される。			注3. 灰皿は材質により各々の産業に分類される。		
注3. ヘルメットは3299に分類される。			3289 その他の生活雑貨製品製造業	65	1.2
注4. 漆塗りの釣ざおは3271に分類される。			329 他に分類されないその他の製造業		
326 ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業			3291 煙火製造業	65	1.2
3241 万年筆・ペン類・鉛筆製造業	65	1.2	3292 看板・標識機製造業	65	1.2
3262 毛筆・絵画用品製造業(鉛筆を除く)	65	1.2	注:ほうろう製看板、標識は、2199に分類される。		
3269 その他の事務用品製造業	65	1.2	3293 パンフレット製造業	65	1.2
注1. 定規のうち、目盛りのあるものは中分類273に分類される。			注1. 材料のいかんを問わない。		
注2. 合成のりは1699に、ゴムのりは1933に分類される。			注2. 絵画用パレット、3261に分類される。		
注3. 消しゴムのプラスチック製は、1897に、ゴム製は1999に分類される。			3294 モデル・模型製造業	65	1.2
注4. 電動鉛筆削器は293、電動穴あけ器は2719に分類される。			3295 工業用模型製造業	65	1.2
注5. ガムテープ、インクリボンは、ベースの材質により分類される。			3296 情報記録物製造業(新聞、書籍等の印刷物を除く)	65	1.2
注6. インキ及び修正液は細分類1699の各製造品に分類される。			注:録音・録画される前の生テープは2832に、同ディスクは2832に分類される。		
注7. クリップ、ステープラ(ホッチキス)の針は345419に分類される。			3297 眼鏡製造業(枠を含む)	65	1.2
327 漆器製造業			3299 他に分類されないその他の製造業	65	1.2
3271 漆器製造業	65	1.2	注1. 蚊とり線香は1662に分類される。		
注:カシュー塗りを含む。地の材質を問わない。			注2. 保安帽帽体の金属製は2499に、同プラスチック製は1844に分類される。		
328 疊等生活雑貨製品製造業			注3. ゴム製のウェットスーツは1999に分類される。		
			注4. プレハブ住宅は構造材の材質により分類される。 木質系→1224 鉄骨系→2444		

## 業種区分

 $\gamma$   $\alpha$ 

コンクリート系→2123	
注5. ツ一・パイ・フォー住宅は2123	
に分類される。	
注6. システムキッチンは1311(木製)、	
1312(金属製)に分類される。	
電気供給業(水力発電、地熱発電、太陽光を変換して得られる	
電気を供給するものを除く。)	50 1.3
ガス供給業	65 1.3
熱供給業	65 1.2
電気供給業(太陽光を変換して得られる電気を供給するものに	
限る。)	75 1.3

## 業種区分

 $\gamma$   $\alpha$